



А.Г. Кузьминский
В.А. Изатов
Н.С. Черенкова
В.А. Кемпель

ПРИМЕРЫ

по формированию инвесторской сметной
стоимости строительно-монтажных работ
методами, рекомендованными Госстроем
Российской Федерации

Новосибирск 2000

А.Г. Кузьминский, В.А. Изатов, Н.С. Черенкова, В.А. Кемпель

Примеры

по формированию инвесторской сметной
стоимости строительно-монтажных работ
методами, рекомендованными Госстроем
Российской Федерации

Методическое пособие

Новосибирск 2000

УДК 69.003.12+69.003.13+338.5:681.3

ББК 65.9(2)30-89

К 839

Кузьминский А.Г., В.А. Изатов, Н.С. Черенкова, В.А. Кемпель. Примеры по формированию инвесторской сметной стоимости строительно-монтажных работ методами, рекомендованными Госстроем Российской Федерации: Мет. пос. Новосибирск: ООО Научно-производственное предприятие «АВС-Н», 2000, 123 с.

В методическом пособии приведены примеры формирования инвесторской сметной стоимости строительно-монтажных работ методами, рекомендованными Госстроем Российской Федерации: базисно-индексным, базисно-компенсационным, ресурсно-индексным, ресурсно-компенсационным и ресурсным. Кроме того, даны оценки результатов счета в составе методов и в составе системы методов.

Рецензент: В.Я.Ткаченко, д.э.н., профессор (СГУПС)

© Кузьминский А.Г., Изатов В.А.,
Черенкова Н.С., Кемпель В.А., 2000

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1. <u>Понятие: инвесторская сметная стоимость строительно-монтажных работ (ИСС СМР)</u>	7
2. <u>Методы формирования инвесторской сметной стоимости СМР</u>	7
2.1. <u>Модели формирования ИСС СМР</u>	8
2.2. <u>Индексы и компенсации в составе индексно-компенсационных методов</u>	9
3. <u>Примеры формирования ИСС СМР</u>	9
3.1. <u>Ведомость объемов СМР</u>	11
3.2. <u>Ведомость расхода ресурсов на выполненные объемы СМР</u>	13
3.3. <u>Ведомость формирования индекса и компенсации в составе Б-К, Р-И и Р-К методов</u>	15
3.4. <u>Формирование ИСС СМР базисно-индексным методом</u>	18
3.4.1. Запись исходных данных при формировании ИСС СМР с помощью программного комплекса АВС.....	19
3.4.2. Локальная смета формирования ИСС СМР базисно-индексным методом по моделям 1 и 2.....	23
3.4.3. Локальная смета формирования ИСС СМР базисно-индексным методом по моделям 3 и 4.....	28
3.5. <u>Формирование ИСС СМР базисно-компенсационным методом</u>	32
3.5.1. Запись исходных данных при формировании ИСС СМР с помощью программного комплекса АВС.....	33
3.5.2. Локальная смета формирования ИСС СМР базисно-компенсационным методом по моделям 1 и 2.....	37
3.5.3. Локальная смета формирования ИСС СМР базисно-компенсационным методом по моделям 3 и 4.....	41
3.6. <u>Формирование ИСС СМР ресурсно-индексным методом</u>	45
3.6.1. Запись исходных данных при формировании ИСС СМР с помощью программного комплекса АВС.....	46
3.6.2. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсно-индексным методом по моделям 1 и 2.....	50
3.6.3. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсно-индексным методом по моделям 3 и 4.....	61
3.7. <u>Формирование ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом</u>	72
3.7.1. Запись исходных данных при формировании ИСС СМР с помощью программного комплекса АВС.....	73
3.7.2. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по моделям 1 и 2.....	77
3.7.3. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по моделям 3 и 4.....	88
3.8. <u>Формирование ИСС СМР ресурсным методом</u>	99
3.8.1. Запись исходных данных при формировании ИСС СМР с помощью программного комплекса АВС.....	100
3.8.2. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсным методом по моделям 1 и 2.....	104
3.8.3. Локальная смета формирования ИСС СМР ресурсным методом по моделям 3 и 4.....	108
3.8.4. Оценка результатов счета в составе методов и системы ме-	

тодов.	119
3.9. Оценка моделей формирования ИСС СМР в составе методов, рекомендованных Госстроем РФ.	120
3.10. Оценка методов формирования ИСС СМР в составе системы методов, рекомендованных Госстроем РФ.	121
5. Рекомендуемая литература.	122

ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночных отношений цены на строительную продукцию формируются на всех стадиях инвестиционного проекта в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы.

Так, на предпроектной и проектной стадиях, то есть до начала строительства объекта, формируется оценка сметной стоимости строительства объекта (ОСССО), а на стадии строительства, на момент окончания – инвесторская сметная стоимость строительства объекта (ИСССО). В состав цен на строительную продукцию – ОСССО и ИСССО входят затраты инвестора (заказчика) в процессе строительства и затраты подрядчика в объеме договорной цены на строительную продукцию [1,2,3,4].

В действующем сметном нормировании самым сложным элементом формирования является инвесторская сметная стоимость строительно-монтажных работ (ИСС СМР), на основании которой формируется сметная стоимость СМР (СС СМР) подрядчика в составе договорной цены на строительную продукцию (ДЦ).

Сложность формирования ИСС СМР предопределяется тем, что ее можно формировать одним из пяти рекомендуемых методов по конкретной, из четырех возможных, модели. Модель в составе метода предопределяется сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной прибыли. Госстрой РФ рекомендует четыре метода: базисно-индексный (Б-И), базисно-компенсационный (Б-К), ресурсно-индексный (Р-И) и ресурсный (Р), и один метод НГАСУ - ресурсно-компенсационный (Р-К).

То обстоятельство, что методы формирования разработаны на основании сочетания конкретных принципов и условий, методы дают различные результаты счета.

В данном пособии сформирована ИСС СМР на одном наборе СМР всеми методами с использованием сметно-нормативной базы 1991 года, дана оценка результатов счета по моделям в составе метода и в системе методов действующей Системы ценообразования и сметного нормирования Госстроя РФ, а также запись исходных данных и расчет локальных смет с помощью программного комплекса АВС.

Содержание методического пособия дает возможность пользователю закрепить теоретические знания по методам формирования ИСС СМР.

1. ПОНЯТИЕ: ИНВЕСТОРСКАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ИСС СМР)

Инвесторская сметная стоимость СМР есть сметная стоимость СМР (сумма прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли), сформированная конкретным методом с использованием принятой инвестором и подрядчиком сметно-нормативной базы.

В качестве сметно-нормативной базы можно использовать сметно-нормативную базу, рекомендованную Госстроем РФ или сметно-нормативную базу пользователя, то есть сметные нормы подрядчика.

2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР

ИСС СМР в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы можно формировать одним из пяти рекомендованных методов.

ИСС СМР базисно-индексным и базисно-компенсационным методами формируется на основании объемов СМР, а ресурсно-индексным, ресурсно-компенсационным и ресурсным – на основании объемов ресурсов (труд, машины и строительные материалы), которые предопределяются учитываемыми объемами СМР.

Индексно-компенсационными методами (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) ИСС СМР в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы формируется в несколько этапов, а ресурсным (Р) – в один этап.

Принципами Б-И и Р-И методов предусматривается формирование ИСС СМР в два этапа: на первом этапе – формирование ИСС СМР в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы, а

на втором – перевод базисных затрат с помощью индекса в уровень текущих сметных цен на ресурсы и тарифы.

Принципами Б-К и Р-К методов предусматривается формирование ИСС СМР в три этапа: на первом этапе – формирование прямых затрат в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – перевод базисных затрат с помощью суммы компенсации в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы; на третьем – формирование ИСС СМР, в целом, в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.

Ресурсным методом ИСС СМР формируется в один этап в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы. Но принципами ресурсного метода предусматривается, что на момент формирования ИСС СМР формируются сметные цены на ресурсы в текущем уровне цен.

2.1. Модели формирования ИСС СМР

Модель формирования ИСС СМР предопределяется сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной прибыли. По рекомендациям Госстроя РФ нормы накладных расходов задаются в процентах по видам строительства и видам СМР от сметной заработной платы рабочих, нормы сметной прибыли в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих (50%) и инвесторской себестоимости СМР (12%).

Сочетание баз счета в составе каждого метода предусматривает четыре модели формирования ИСС СМР.

Модель первая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по виду строительства в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих, а норма сметной прибыли – от инвесторской себестоимости СМР.

Модель вторая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по виду строительства в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих и норма сметной прибыли – в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих.

Модель третья учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по видам СМР, в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих, а норма сметной прибыли – от инвесторской себестоимости СМР.

Модель четвертая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по видам СМР в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих и норма сметной прибыли – в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих.

Формализованные записи моделей по методам изложены в [3,4].

2.2. Индексы и компенсации в составе индексно-компенсационных методов

Индексы и компенсации в индексно-компенсационных методах (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) являются обязательными элементами методов.

Индекс есть *соотношение* сумм оптовых цен на ресурсы, сформированных в текущем и базисном уровнях цен.

Компенсация есть *разность* сумм оптовых цен на ресурсы, сформированных в текущем и базисном уровнях цен.

Индексы и компенсации формируются на конкретные наборы ресурсов.

Индексы и компенсации в составе Б-К, Р-И, Р-К методов формируются подрядчиком по каждому объекту на наборах ресурсов, которые предопределены (учтены) объемами СМР.

Индекс в составе Б-И метода определяется на наборе ресурсов, сформированный на 1 млн. рублей инвесторской договорной цены на строительную продукцию в базисном уровне цен на ресурсы и тарифы. Этот индекс разрабатывается по объекту-представителю подрядчиком, согласовывается с инвестором, утверждается администрацией региона, действует в течение квартала, распространяется на все строящиеся объекты подрядчиком.

Методика формирования индекса в составе Б-И метода изложена в [3].

3. ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСС СМР

Ниже приведены примеры формирования ИСС СМР в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы всеми возможными методами на едином наборе объемов СМР.

Базисно-индексным и базисно-компенсационным методами ИСС СМР сформирована на основании ведомости объемов работ (3.1), а ресурсно-индексным, ресурсно-компенсационным и ресурсным – на основании объемов ресурсов, предопределяемых объемами СМР (3.2).

Базисно-индексным, базисно-компенсационным, ресурсно-индексным и ресурсно-компенсационным методами ИСС СМР сформирована с использованием сметных норм СНиР-91, а ресурсным – с использованием сметных норм пользователя – ООО Научно-производственного предприятия «АВС-Н».

Индекс, в составе ресурсно-индексного метода, и компенсация, в составе базисно-компенсационного и ресурсно-компенсационного методов, определены на наборе объемов ресурсов. Расчеты индекса и компенсации преднамеренно совмещены в таблице пункта 3.3.

Индекс, в составе базисно-индексного метода, принят на момент счета в соответствии с порядком мэра г. Новосибирска.

ИСС СМР можно формировать вручную или с помощью вычислительных систем с использованием персональных компьютеров.

В данном пособии приводятся записи исходных данных и расчет локальных смет (на основании ведомости объемов работ или ведомости объемов ресурсов) при формировании ИСС СМР с использованием программного комплекса АВС.

**3.1. Ведомость объемов работ, выполненных в мае 1998 г по объекту
“Жилой дом № 59” г. Новосибирск**

Таблица 3.1

№ п/п	Шифр, номера нормати- вов	Наименование работ	Едини- цы из- мере- ния	Количе- ство
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	E1-30-1	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт	1000 м ²	2,8
2	E1-17-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусенич- ном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт 1 группы).	1000 м ³	4,32
3	E1-132-1	Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом вибрационного катка массой 6 т при толщине слоя 25 см	1000м ³	0,36
Раздел 2. Монолитные железобетонные конструкции				
4	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	1,44
5	E6-18-1	Устройство фундаментных балок	100 м ³	0,63
6	E6-10-1	Укладка по перекрытиям бетона толщиной 100 мм	100 м ²	14,4
7	E6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м ³	1,15
Раздел 3. Сборные железобетонные конструкции				
8	E7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м при массе конструкций до 0,5т	100 шт	0,3
9	E7-3-1	Укладка ригелей подземных сооружений массой до 5 т при наибольшей мас- се монтажных элементов до 5 т	100 шт	0,1
10	E7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	100 шт	0,04

Раздел 4. Конструкции из кирпича				
Продолжение таблицы 3.1				
1	2	3	4	5
11	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100 м ²	14,4
12	E8-6-1	Стены наружные простые, из кирпича при высоте этажа до 4 м	м ³	126
13	E8-7-3	Перегородки армированные, толщиной в ½ кирпича из кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,72
14	E8-15-3	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщиной 510 мм, при высоте этажа до 4 м	м ³	126
Раздел 5. Деревянные конструкции				
15	E10-16-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными. Площадь проемов до 2 м ²	100 м ²	0,504
16	E10-23-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах. Площадь проема до 3 м ²	100 м ²	0,64
17	E10-25-1	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными. Площадь проема до 3 м ²	100 м ²	0,128
Раздел 6. Полы				
18	E11-15-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м ²	14,4
19	E11-34-1	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма и клена	100 м ²	1,6
20	E11-36-2	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	100 м ²	2,4
Раздел 7. Штукатурные работы				
21	E15-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими белыми на полимерцементной мастике отдельными плитками стен и колонн	100 м ²	5,04
22	E15-60-6	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ²	0,4

23	Е11-68-1	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косов и балок	100 м ²	0,324
----	----------	--	--------------------	-------

Составил: _____

Проверил: _____

**3.2. Ведомость расхода ресурсов на выполненные объемы СМР в мае 1998 г.
по объекту “Жилой дом № 59” г. Новосибирск**

Таблица 3.2

№ п/п	Код ре- сурса	Наименование	Единица измере- ния	Коли- чество
1	2	3	4	5
Трудовые ресурсы				
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6455,24
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	599,08
Строительные машины и механизмы				
3	112	Автопогрузчики: 5 т	маш-ч	2,2
4	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 [108] КВт [л.с.]	маш-ч	38,38
5	619	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш-ч	0,72
6	697	Краны башенные при работе на других видах строительства: 5 т	маш-ч	89,45
7	761	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш-ч	110,09
8	1521	Подъемники грузопассажирские 0,8 т	маш-ч	4,87
9	1609	Растворонасос, 1 м ³ /ч	маш-ч	60,73
10	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м ³	маш-ч	99,79
11	6324	Бетон тяжелый М-200 фракции 20-40 мм	м ³	474,83
Строительные материалы и конструкции				

12	9129	Блоки фундаментные из бетона марки 200 объемом от 0,5 м ³ до 0,3 м ³	м ³	30
13	10411	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт	82,98
14	10413	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт	16,38
15	11000	Песок	м ³	44,06
16	12106	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-200	м ³	79,08

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3	4	5
17	12121	Раствор цементно-известковый М-50	м ³	62,62
18	12147	Раствор отделочный тяжелый 1:2,5	м ³	25,6
19	12723	Щебень из естественного камня для строительных работ М-400 фракции 40-70 мм	м ³	0,1296
20	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,1382
21	30390	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8 × 50 мм	т	0,0221
22	31929	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м ²	131,02
23	32036	Линолеум без подосновы	м ²	244,8
24	32121	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	120
25	33138	Стекло жидкое калийное	т	0,72
26	33205	Сетка проволоочная тканная с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м ²	76,03
27	33641	Прокат для армирования ж/б конструкций круглого и периодического профиля, класс А-1 d 10 мм	т	0,0648
28	35104	Шурупы с полукруглой головкой 8 × 10 мм	т	0,0057
29	35326	Электроды d 6 мм: Э42		0,2303
30	36125	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 мм, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м ³	4,26
31	36061	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 мм, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м ³	3,75

32	36290	Паркетные доски	м ²	166,4
33	38617	Пакля пропитанная	гк	108,57
34	42180	Марши ж/б	шт	4
35	42342	Ригели	шт	10
36	44032	Блоки дверные	м ²	64

Окончание таблицы 3.2

1	2	3	4	5
37	44035	Блоки дверные балконные	м ²	12,8
38	44038	Блоки оконные	м ²	50,4
39	44099	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/	т	0,2016
40	44353	Плитки керамические фасадные неглазурованные	м ²	504
41	51619	Щиты из досок толщиной 25 мм	м ²	190,67

Составил: _____

Проверил: _____

3.3 Ведомость формирования индекса и компенсации в составе Б-К, Р-И и Р-К методов

N п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Оц на ед. баз	Оц на ед. текущ	Оц на объем баз	Оц на объем текущ	Индекс	Компенсация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ДН	806,91	7,3	32,67	5890,41	26361,60	4,48	20471,19	20471,19
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т	МАШ-Ч	2,20	4,23	59,22	9,31	130,28	14,00	120,98	
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] КВТ [ЛС]	МАШ-Ч	38,38	5,74	77,71	220,32	2982,82	13,54	2762,50	
5	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч	0,72	3,07	38,61	2,21	27,80	12,58	25,59	
6	697	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	89,45	5,62	55,6	502,69	4973,26	9,89	4470,56	
7	761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	110,09	6,41	43,58	705,70	4797,86	6,80	4092,17	
8	1521	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	4,87	5,07	49,25	24,69	239,89	9,71	215,19	
9	1609	РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч	М-ЧАС	60,73	1,7	3,62	103,25	219,86	2,13	116,61	
10	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3	МАШ-Ч	99,79	7,38	158,2	736,46	15787,09	21,44	15050,63	26854,22
12	6324	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	474,83	41,51	392,76	19710,06	186492,97	9,46	166782,91	
13	9129	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5 М3 ДО 0,3 М3	М3	30,00	103,46	389,18	3103,80	11675,40	3,76	8571,60	
14	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ	1000ШТ	82,98	171,36	850	14219,45	70533,00	4,96	56313,55	
15	10413	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ	1000ШТ	16,38	218,42	741	3577,72	12137,58	3,39	8559,86	
16	11000	ПЕСОК	М3	44,06	1,05	23	46,27	1013,47	21,90	967,20	
17	12106	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	79,08	44,50	311,15	3519,06	24605,74	6,99	21086,68	
18	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	62,62	39,01	424	2442,88	26551,73	10,87	24108,84	
19	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	25,60	46,46	627,06	1189,19	16050,23	13,50	14861,04	
20	12723	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,13	4,12	38,81	0,53	5,03	9,42	4,50	
21	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Г	0,14	1043,87	20500	144,30	2833,92	19,64	2689,62	
22	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ	Г	0,02	448,11	4600	9,89	101,57	10,27	91,67	

23	31929	ГОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	131,02	0,53	9,15	69,44	1198,87	17,26	1129,43	
24	32036	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ	М2	244,80	3,27	30	800,50	7344,00	9,17	6543,50	
25	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	120,00	1,37	15	164,40	1800,00	10,95	1635,60	
26	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,72	84,53	2183,9	60,86	1572,41	25,84	1511,55	
27	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	76,03	3,07	52,05	233,42	3957,47	16,95	3724,05	
28	33641	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ	Т	0,06	218,34	5058,6	14,15	327,80	23,17	313,65	
29	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,01	572,13	18240	3,29	104,80	31,88	101,51	
30	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,23	562,03	6200	129,44	1427,86	11,03	1298,42	
31	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	4,26	115,23	400	490,55	1702,87	3,47	1212,32	
32	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	М3	3,75	101,26	433	379,84	1624,23	4,28	1244,39	
33	36290	ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ	М2	166,40	16,44	85,2	2735,62	14177,28	5,18	11441,66	
34	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108,57	1,28	4,2	138,97	455,99	3,28	317,02	
35	42180	МАРШИ Ж/Б	ШТ	4,00	182,78	927,24	731,12	3708,96	5,07	2977,84	
36	42342	РИГЕЛИ	ШТ	10,00	148,34	2970	1483,40	29700,00	20,02	28216,60	
37	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	64,00	33,31	142	2131,84	9088,00	4,26	6956,16	
38	44035	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	М2	12,80	83,98	185	1074,94	2368,00	2,20	1293,06	
39	44038	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	50,40	47,46	157,91	2391,98	7958,66	3,33	5566,68	
40	44099	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ-НАЯ/	Т	0,20	2616,46	44640	527,48	8999,42	17,06	8471,95	
41	44353	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	504,00	7,93	32	3996,72	16128,00	4,04	12131,28	
42	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	190,67	8,51	13,93	1622,56	2655,96	1,64	1033,40	401157,54
		Итого					75338,73	523821,68	6,95	448482,96	
		Индекс =		6,95							

3.4. Формирование ИСС СМР базисно-индексным методом

Принципы базисно-индексного метода:

1. ИСС СМР Б-И методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
2. Формирование ИСС СМР выполняется через (учитываемые) объемы СМР.
3. Формирование ИСС СМР выполняется в два этапа: на первом этапе ИСС СМР формируется в базисном уровне сметных цен на ресурсы; на втором – базисные затраты с помощью индекса переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы.
4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной организации).
5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной).
6. Индекс в составе Б-И метода разрабатывается подрядчиком на постоянном наборе ресурсов по объекту-представителю. Индекс согласовывается со всеми инвесторами и утверждается администрацией региона (в городе - мэром), остается неизменным в течение одного квартала.
7. Набор ресурсов используется подрядчиком до момента окончания строительства объекта-представителя.

3.4.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом
 Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ===== 1 Э79110'Н1Г1'МН2В5''40'1''''* 2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''* 3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.7,834)* 4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4* 5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12* 6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* 7 П2 =====#* 8 Е1-30-1'40.70* 9 Е1-17-13'24.60.3* 10 Е1-132-1'24.60.0,25* 11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 12 П2 =====#* 13 Е6-1-1'24.60.0,1* 14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 15 Е6-10-1'24.60* 16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 17 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 18 П2 =====#* 19 Е7-1-1 (РС9129=100)'30* 20 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	26 Е8-7-3'3.24* 27 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3* 28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 29 П2 =====#* 30 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 31 Е10-23-1'40.2.0,8* 32 Е10-25-1'8.2.0,8* 33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 34 П2 =====#* 35 Е11-15-3'24.60* 36 Е11-34-1'8.20* 37 Е11-36-2'8.30* 38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 39 П2 =====#* 40 Е15-14-1' (24+60) .2.3* 41 Е15-60-6'24.60* 42 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
---	--

21 E7-21-3 (PC42180=100) '4*
22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
23 П2 =====#*
24 E8-4-1'24.60*
25 E8-6-1' (60+24) .0,5.3*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79120'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*	26 Е8-7-3'3.24*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
	28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	29 П2 =====#*
	30 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	31 Е10-23-1'40.2.0,8*
	32 Е10-25-1'8.2.0,8*
	33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	34 П2 =====#*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.7,834)*	35 Е11-15-3'24.60*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	36 Е11-34-1'8.20*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*	37 Е11-36-2'8.30*
6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
7 П2 =====#*	39 П2 =====#*
8 Е1-30-1'40.70*	40 Е15-14-1' (24+60).2.3*
9 Е1-17-13'24.60.3*	41 Е15-60-6'24.60*
10 Е1-132-1'24.60.0,25*	42 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
12 П2 =====#*	
13 Е6-1-1'24.60.0,1*	
14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	
15 Е6-10-1'24.60*	
16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
17 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
18 П2 =====#*	
19 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	
20 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	

21 Е7-21-3 (РС42180=100) '4*
22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
23 П2 =====#*
24 Е8-4-1'24.60*
25 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 3

```

                                ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====
1  Э79130'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*
2  Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс
   ке'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе
   мов работ''*
3  (PC257PC258) (PC783PC761) (PC786PC761) (PC807PC761) (PC360
   32PC36025) (PC36053PC36061) (PM6321PM6324) (PM6323PM6
   324) (PM12101PM12106) (PM12104PM12106) (PM12120PM1212
   1) (PM12138PM12121) (PM12135PM12106) (A1.7,834)*
4  M10411=187#11,97'M10413=235#11,97'M44032=35,51#1,5'M44
   038=49,85#1,41'M44035=87,37#1,68'M44353=9,14#1,03'
   M42342=167,42#15,8'M9129=118,08#12,3'M42180=209,28
   #22,4*
5  H37=1,25'H38=1,25'H30=12*
6  П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
7  П2 =====#*
8  H10=81*
9  E1-30-1'40.70*
10 E1-17-13'24.60.3*
11 E1-132-1'24.60.0,25*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
13 П2 =====#*
14 H10=105*
15 E6-1-1'24.60.0,1*
16 E6-18-1'42.6.0,5.0,5*
17 E6-10-1'24.60*
18 E6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
20 П2 =====#*
26 П2 =====#*
27 H10=112*
28 E8-4-1'24.60*
29 E8-6-1'(60+24).0,5.3*
30 E8-7-3'3.24*
31 E8-15-3'(60+24).0,5.3*
32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
33 П2 =====#*
34 H10=112*
35 E10-16-1'28.1,5.1,2*
36 E10-23-1'40.2.0,8*
37 E10-25-1'8.2.0,8*
38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
39 П2 =====#*
40 H10=120*
41 E11-15-3'24.60*
42 E11-34-1'8.20*
43 E11-36-2'8.30*
44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
45 П2 =====#*
46 H10=90*
47 E15-14-1'(24+60).2.3*
48 E15-60-6'24.60*
49 E15-68-1'1,8.3.3.2*
50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
```

21 H10=132*
22 E7-1-1 (PC9129=100) '30*
23 E7-3-1 (PC42342=100) '10*
24 E7-21-3 (PC42180=100) '4*
25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 4

```

                                ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====
1  Э79140'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*
2  Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс
   ке'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе
   мов работ''*
3  (PC257PC258) (PC783PC761) (PC786PC761) (PC807PC761) (PC360
   32PC36025) (PC36053PC36061) (PM6321PM6324) (PM6323PM6
   324) (PM12101PM12106) (PM12104PM12106) (PM12120PM1212
   1) (PM12138PM12121) (PM12135PM12106) (A1.7,834)*
4  M10411=187#11,97'M10413=235#11,97'M44032=35,51#1,5'M44
   038=49,85#1,41'M44035=87,37#1,68'M44353=9,14#1,03'
   M42342=167,42#15,8'M9129=118,08#12,3'M42180=209,28
   #22,4*
5  H37=1,25'H38=1,25'H30=50*
6  П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
7  П2 =====#*
8  H10=81*
9  E1-30-1'40.70*
10 E1-17-13'24.60.3*
11 E1-132-1'24.60.0,25*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
13 П2 =====#*
14 H10=105*
15 E6-1-1'24.60.0,1*
16 E6-18-1'42.6.0,5.0,5*
17 E6-10-1'24.60*
18 E6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
20 П2 =====#*
26 П2 =====#*
27 H10=112*
28 E8-4-1'24.60*
29 E8-6-1'(60+24).0,5.3*
30 E8-7-3'3.24*
31 E8-15-3'(60+24).0,5.3*
32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
33 П2 =====#*
34 H10=112*
35 E10-16-1'28.1,5.1,2*
36 E10-23-1'40.2.0,8*
37 E10-25-1'8.2.0,8*
38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
39 П2 =====#*
40 H10=120*
41 E11-15-3'24.60*
42 E11-34-1'8.20*
43 E11-36-2'8.30*
44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
45 П2 =====#*
46 H10=90*
47 E15-14-1'(24+60).2.3*
48 E15-60-6'24.60*
49 E15-68-1'1,8.3.3.2*
50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
```

21 H10=132*
22 E7-1-1 (PC9129=100) '30*
23 E7-3-1 (PC42342=100) '10*
24 E7-21-3 (PC42180=100) '4*
25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*

3.4.2. Локальная смета, составленная базисно-индексным методом (модели 1, 2)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
79210

1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 79-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. базисно-индексным методом

		: ЕДИНИЦА :			: СТОИМ. ЕД., Руб. :			: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб. :											
		: ИЗМЕ-			: -----:			: -----:											
N	: ШИФР И N :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: РЕНИЯ :			: ВСЕГО :	ЭКСПЛ. :			: ЭКСПЛ. :									
ПП	: ПОЗИЦИИ :			: КОЛИЧЕСТВО:			: МАШИН :			: ОСНОВНОЙ : МАШИН :									
		: НОРМАТИВА:					: -----:			: ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ : -----:									
										: ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :									
										: В Т.Ч. :									
										: ЗАРПЛАТЫ : ЗАРПЛАТЫ :									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
=====																			
1	:	E1-30-1	:	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ	:		:	2,8	:	2,13	:	2,13	:	6	:	-	:	6	:
	:		:	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ	:		:		:		:		:		:		:		:
	:		:	/80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	:	1000М2	:		:	-	:	0,6	:		:		:	2	:
2	:	E1-17-13	:	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ	:		:	4,32	:	233,51	:	224,69	:	1009	:	37	:	970	:
	:		:	ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ	:		:		:		:		:		:		:		:
	:		:	ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С	:		:		:	8,48	:	50,05	:		:		:	216	:
	:		:	ПОГРУЗКОЙ НА	:		:		:		:		:		:		:		:
	:		:	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	:	1000М3	:		:		:		:		:		:		:

3	E1-132-1	-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 2,2 Т	1000М3	0,36	76,55	76,55	28	-	28										
					-----	-----			-----										
					-	22,02			8										
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				2															
					79210														
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																			
=====																			
4	E6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	1,44	4995,91	38,45	7194	157	55										
					-----	-----			-----										
					108,75	8,54			12										
5	E6-18-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	100М3	0,63	8554,76	178,61	5389	615	112										
					-----	-----			-----										
					976,25	40,4			25										
6	E6-10-1	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	14,4	510,02	8,18	7344	248	118										
					-----	-----			-----										
					17,25	1,81			26										
7	E6-13-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	1,15	7250,61	208,34	8353	922	240										
					-----	-----			-----										
					800	47,13			54										
РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																			
=====																			
8	E7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ		0,3	12011,64	145,39	3603	17	44										
					-----	-----			-----										
					58,25	32,92			10										

РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
=====

15	E10-16-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2	100М2	0,504	5550,53	47,81	2797	76	24
					-----	-----			-----
					151,25	9,84			5
16	E10-23-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100М2	0,64	3825,78	71,79	2448	54	46
					-----	-----			-----
					84,25	14,76			9

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
79210 4

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:
17	E10-25-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2			100М2	0,128	9296,59	75,41	1190	16	10								
							-----	-----			-----								
							125	15,51			2								

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ
=====

18	E11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	14,4	160,78	5,77	2315	317	83
					-----	-----			-----
					22	1,45			21
19	E11-34-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК	100М2	1,6	2047,62	4,41	3276	49	7
					-----	-----			-----
					30,63	1,11			2

31

МОДЕЛЬ 2:		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА		
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488х1,06)	Руб.	6877
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ		
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ		
(6488х0,5)	Руб.	3244
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ	Руб.	94444
ВСЕГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, при И=7,834	Руб.	739874

СОСТАВИЛ	_____	
ПРОВЕРИЛ	_____	

3.4.3. Локальная смета, составленная базисно-индексным методом (модели 3, 4)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0) 1 79210
 НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 79-1
 ОБЪЕКТ НОМЕР 59

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ

СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. базисно-индексным методом

		: ЕДИНИЦА :	: СТОИМ. ЕД., Руб. :	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб.		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	
		: ИЗМЕНЕНИЯ :	: :				
N	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	РЕНИЯ	ВСЕГО : ЭКСПЛ. :	:	ЭКСПЛ. :	НОРМА :	СУММА
ПП	ПОЗИЦИИ :	: КОЛИЧЕСТВО :	МАШИН :	ОСНОВНОЙ :	МАШИН :	ПО ВИДУ :	
	НОРМАТИВА:	:	ВСЕГО : ЗАРПЛАТЫ :	ЗАРПЛАТЫ :	В Т.Ч. :	% ОТ :	
	:	:	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	
	:	:	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	ОСНОВНОЙ : В Т.Ч. :	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8	2,13	2,13	6	-	6	0,81	1,62
					-	0,6			2		
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	4,32	233,51	224,69	1009	37	970	0,81	204,93
					8,48	50,05			216		
3	E1-132-1	-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ		0,36	76,55	76,55	28	-	28	0,81	6,48

ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 2,2 Т	-	22,02	8
1000М3			

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ
=====

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)										2		79210										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
4	:	Е6-1-1	:	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	:	100М3	:	1,44	:	4995,91	:	38,45	:	7194	:	157	:	55	:	1,05	:	77,45
										108,75		8,54						12				
5	:	Е6-18-1	:	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	:	100М3	:	0,63	:	8554,76	:	178,61	:	5389	:	615	:	112	:	1,05	:	672,00
										976,25		40,4						25				
6	:	Е6-10-1	:	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	:	100М2	:	14,4	:	510,02	:	8,18	:	7344	:	248	:	118	:	1,05	:	287,70
										17,25		1,81						26				
7	:	Е6-13-3	:	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	:	100М3	:	1,15	:	7250,61	:	208,34	:	8353	:	922	:	240	:	1,05	:	1024,80
										800		47,13						54				
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																						
=====																						
8	:	Е7-1-1	:	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	:	100ШТ	:	0,3	:	12011,64	:	145,39	:	3603	:	17	:	44	:	1,32	:	35,64
										58,25		32,92						10				
9	:	Е7-3-1	:	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	:	100ШТ	:	0,1	:	17866,37	:	624,99	:	1787	:	35	:	62	:	1,32	:	67,32
										350		160,31						16				
10	:	Е7-21-3	:	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ	:		:	0,04	:	21646,31	:	391,24	:	866	:	11	:	16	:	1,32	:	19,80
										268,75		94,65						4				

ДО 5Т			100ШТ									
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА												
=====												
11	Е8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	14,4	197,33	2,41	2842	464	35	1,12	527,52	
				-----		-----						
				32,25		0,5						

		СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100М2			125	15,51					2										
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ =====																				
18	E11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	14,4	160,78	5,77	2315	317	83	1,12	405,60											
					22	1,45			21													
19	E11-34-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК	100М2	1,6	2047,62	4,41	3276	49	7	1,12	61,20											
					30,63	1,11			2													
20	E11-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		2,4	494,45	2,88	1187	78	7	1,12	96,00											
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					4						79210											
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
						100М2		32,5		0,72				2								
		РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ =====																				
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100М2	5,04	1189,57	1,14	5995	527	6	0,9	476,10											
					104,63	0,3			2													
22	E15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	14,4	192,03	8,42	2765	1028	121	0,9	990,00											
					71,38	4,99			72													
23	E15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,324	269,51	11,9	87	26	4	0,9	25,20											
					79,75	6,61			2													
ИТОГО				Руб.				84323	5888	600	6511											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ				Руб.				84323	5888	600												

МОДЕЛЬ 3:		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР		
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ	Руб.	6511
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИТОРСКОЙ СМЕТНОЙ		
СЕБЕСТОИМОСТИ СМР (84323+6511)×0,12	Руб.	10900
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ	Руб.	
(84323+6511+10900)		101734
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=7,834	Руб.	796985

МОДЕЛЬ 4:		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР		
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ	Руб.	6511
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ		
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ		
(6488×0,5)	Руб.	3284
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ	Руб.	
(84323+6511+3284)		94078
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=7,834	Руб.	737007

СОСТАВИЛ _____		
ПРОВЕРИЛ _____		

3.5. Формирование ИСС СМР базисно-компенсационным методом

Принципы базисно-компенсационного метода:

1. ИСС СМР Б-К методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
2. Формирование ИСС СМР выполняется через (учитываемые) объемы СМР.
3. Формирование ИСС СМР затрат выполняется в три этапа: на первом этапе формируются прямые затраты в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – базисные затраты с помощью компенсации переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы; на третьем этапе формируются все последующие группы затрат – сумма накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной организации).
5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной прибыли).
6. Компенсация, в составе Б-К метода, разрабатывается подрядчиком на наборе ресурсов, предопределяемым (учитываемыми) объемами СМР.

3.5.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
1 Э79210'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*	26 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Ново сибирск	27 Е8-7-3'3.24*
ке'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе	28 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3*
мов работ''*	29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	30 П2 =====#*
	31 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	32 Е10-23-1'40.2.0,8*
	33 Е10-25-1'8.2.0,8*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС360	34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
32РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6	35 П2 =====#*
324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ1212	36 Е11-15-3'24.60*
1) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	37 Е11-34-1'8.20*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44	38 Е11-36-2'8.30*
038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'	39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28	40 П2 =====#*
#22,4*	41 Е15-14-1' (24+60) .2.3*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*	42 Е15-60-6'24.60*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	43 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
8 П2 =====#*	45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
9 Е1-30-1'40.70*	46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3 (=1)'1'448482,95#20471,1
10 Е1-17-13'24.60.3*	9#26854,22#401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
11 Е1-132-1'24.60.0,25*	47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
13 П2 =====#*	
14 Е6-1-1'24.60.0,1*	
15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	
16 Е6-10-1'24.60*	
17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
18 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
19 П2 =====#*	
20 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	
21 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	
22 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*	
23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*	
24 П2 =====	
25 Е8-4-1'24.60*	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 2

```

=====
                        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====
1  Э79220'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс
  ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе
  мов работ''*
3 (PC257PC258) (PC783PC761) (PC786PC761) (PC807PC761) (PC360
  32PC36025) (PC36053PC36061) (PM6321PM6324) (PM6323PM6
  324) (PM12101PM12106) (PM12104PM12106) (PM12120PM1212
  1) (PM12138PM12121) (PM12135PM12106)*
4 M10411=187#11,97'M10413=235#11,97'M44032=35,51#1,5'M44
  038=49,85#1,41'M44035=87,37#1,68'M44353=9,14#1,03'
  M42342=167,42#15,8'M9129=118,08#12,3'M42180=209,28
  #22,4*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
8 П2 =====#*
9 Е1-30-1'40.70*
10 Е1-17-13'24.60.3*
11 Е1-132-1'24.60.0,25*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
13 П2 =====#*
14 Е6-1-1'24.60.0,1*
15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*
16 Е6-10-1'24.60*
17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
18 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
19 П2 =====#*
20 Е7-1-1 (PC9129=100) '30*
21 Е7-3-1 (PC42342=100) '10*
22 Е7-21-3 (PC42180=100) '4*
23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
24 П2 =====#*
25 Е8-4-1'24.60*
26 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*
27 Е8-7-3'3.24*
28 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3*
29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
30 П2 =====#*
31 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
32 Е10-23-1'40.2.0,8*
33 Е10-25-1'8.2.0,8*
34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
35 П2 =====#*
36 Е11-15-3'24.60*
37 Е11-34-1'8.20*
38 Е11-36-2'8.30*
39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
40 П2 =====#*
41 Е15-14-1' (24+60) .2.3*
42 Е15-60-6'24.60*
43 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД*
45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1
  9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
```

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 3

```

=====
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====
1  Э79230'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*
2  Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс
   ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе
   мов работ''*
3  (PC257PC258) (PC783PC761) (PC786PC761) (PC807PC761) (PC360
   32PC36025) (PC36053PC36061) (PM6321PM6324) (PM6323PM6
   324) (PM12101PM12106) (PM12104PM12106) (PM12120PM1212
   1) (PM12138PM12121) (PM12135PM12106)*
4  M10411=187#11,97'M10413=235#11,97'M44032=35,51#1,5'M44
   038=49,85#1,41'M44035=87,37#1,68'M44353=9,14#1,03'
   M42342=167,42#15,8'M9129=118,08#12,3'M42180=209,28
   #22,4*
5  H37=1,25'H38=1,25'H30=12*
6  О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*
7  П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
8  П2 =====#*
9  H10=81*
10 E1-30-1'40.70*
11 E1-17-13'24.60.3*
12 E1-132-1'24.60.0,25*
13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
14 П2 =====#*
15 H10=105*
16 E6-1-1'24.60.0,1*
17 E6-18-1'42.6.0,5.0,5*
18 E6-10-1'24.60*
19 E6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
20 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
21 П2 =====#*
22 H10=132*
23 E7-1-1 (PC9129=100)'30*
24 E7-3-1 (PC42342=100)'10*
25 E7-21-3 (PC42180=100)'4*
26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
27 П2 =====#*
28 H10=112*
29 E8-4-1'24.60*
30 E8-6-1' (60+24) .0,5.3*
31 E8-7-3'3.24*
32 E8-15-3' (60+24) .0,5.3*
33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
34 П2 =====#*
35 H10=112*
36 E10-16-1'28.1,5.1,2*
37 E10-23-1'40.2.0,8*
38 E10-25-1'8.2.0,8*
39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
40 П2 =====#*
41 H10=120*
42 E11-15-3'24.60*
43 E11-34-1'8.20*
44 E11-36-2'8.30*
45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
46 П2 =====#*
47 H10=90*
48 E15-14-1' (24+60) .2.3*
49 E15-60-6'24.60*
50 E15-68-1'1,8.3.3.2*
51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
52 H37=1'H38=1'H32=0'=0'=0*
53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1
   9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
```

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
1 979240'N1Г1'МН6В5''40'1''''*	26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс	27 П2 =====#*
ке'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе	28 Н10=112*
мов работ''*	29 Е8-4-1'24.60*
	30 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*
	31 Е8-7-3'3.24*
	32 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС360	33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
32РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6	34 П2 =====#*
324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ1212	35 Н10=112*
1) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	36 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44	37 Е10-23-1'40.2.0,8*
038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'	38 Е10-25-1'8.2.0,8*
М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28	39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
#22,4*	40 П2 =====#*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*	41 Н10=120*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	42 Е11-15-3'24.60*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	43 Е11-34-1'8.20*
8 П2 =====#*	44 Е11-36-2'8.30*
9 Н10=81*	45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
10 Е1-30-1'40.70*	46 П2 =====#*
11 Е1-17-13'24.60.3*	47 Н10=90*
12 Е1-132-1'24.60.0,25*	48 Е15-14-1' (24+60) .2.3*
13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	49 Е15-60-6'24.60*
14 П2 =====#*	50 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
15 Н10=105*	51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
16 Е6-1-1'24.60.0,1*	52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3 (=1)'1'448482,95#20471,1
18 Е6-10-1'24.60*	9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
20 П2# РАЗДЕЛ 3. СВАРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
21 П2 =====#*	
22 Н10=132*	
23 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	
24 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	
25 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*	

3.5.2. Локальная смета, составленная базисно-компенсационным методом (модели 1, 2)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0) 1 79210
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 79-1

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. базисно-компенсационным методом

:		:	ЕДИНИЦА	:	СТОИМ. ЕД., Руб.	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб.		:
:		:	ИЗМЕ-	:	:	:	:		:
N	:ШИФР И N	:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	РЕНИЯ	:	ВСЕГО	: ЭКСПЛ.	:
ПП	: ПОЗИЦИИ	:	:	:	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	ОСНОВНОЙ : МАШИН
:	:НОРМАТИВА:	:	:	:	:	:	ВСЕГО	: ЗАРПЛАТЫ	:
:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.	:	:	: ЗАРПЛАТЫ	:В Т.Ч.
:	:	:	:	:	: ЗАРПЛАТЫ	: ЗАРПЛАТЫ	:	:	: ЗАРПЛАТЫ
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
=====

1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8	2,13	2,13	6	-	6
					-	0,6			2
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	4,32	233,51	224,69	1009	37	970
					8,48	50,05			216
3	E1-132-1	-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ		0,36	76,55	76,55	28	-	28
					-	22,02			8

2,2 Т

1000М3

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ

=====

программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)										2	79210								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:
4	Е6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		1,44		4995,91		38,45		7194		157		55			
								108,75		8,54						12			
5	Е6-18-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК		100М3		0,63		8554,76		178,61		5389		615		112			
								976,25		40,4						25			
6	Е6-10-1	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ		100М2		14,4		510,02		8,18		7344		248		118			
								17,25		1,81						26			
7	Е6-13-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ		100М3		1,15		7250,61		208,34		8353		922		240			
								800		47,13						54			
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																			
=====																			
8	Е7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М		100ШТ		0,3		12011,64		145,39		3603		17		44			
								58,25		32,92						10			
9	Е7-3-1	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т		100ШТ		0,1		17866,37		624,99		1787		35		62			
								350		160,31						16			
10	Е7-21-3	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ				0,04		21646,31		391,24		866		11		16			

		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т	100ШТ	268,75	94,65				4
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА =====									
11	Е8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	14,4	197,33	2,41	2842	464	35
					32,25	0,5			7
12	Е8-6-1	-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	126	87,86	1,94	11070	490	244
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				3					79210
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:
						3,89		0,44	55
13	Е8-7-3	-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,72	1216,5	19,97	876	90	14
					125	4,51			3
14	Е8-15-3	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	М3	126	94,41	1,62	11896	631	204
					5,01	0,36			45
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ =====									
15	Е10-16-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОВШЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2	100М2	0,504	5550,53	47,81	2797	76	24
					151,25	9,84			5
16	Е10-23-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100М2	0,64	3825,78	71,79	2448	54	46
					84,25	14,76			9
17	Е10-25-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ		0,128	9296,59	75,41	1190	16	10

		СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	100М2			125	15,51							2					
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ =====																			
18	E11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	14,4		160,78	5,77	2315	317		83								
						22	1,45				21								
19	E11-34-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК	100М2	1,6		2047,62	4,41	3276	49		7								
						30,63	1,11				2								
20	E11-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		2,4		494,45	2,88	1187	78		7								
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)																			
				4											79210				
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:
				100М2		32,5		0,72										2	
РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ =====																			
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100М2	5,04		1189,57	1,14	5995	527		6								
						104,63	0,3				2								
22	E15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	14,4		192,03	8,42	2765	1028		121								
						71,38	4,99				72								
23	E15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,324		269,51	11,9	87	26		4								
						79,75	6,61				2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ																			
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД				Руб.				84323	5888		600								
				Руб.				448483	19874		-								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	Руб.	532806	26362
МОДЕЛЬ 1:			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА			
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362x1,06)	Руб.	27944	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ			
СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР.			
(532806+27944)x 0,12	Руб.	67290	
ИТОГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	Руб.	628040	
МОДЕЛЬ 2:			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА			
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ			
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362x1,06)	Руб.	27944	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ			
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ			
(26362x0,5)	Руб.	13181	
ИТОГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	Руб.	573931	
СОСТАВИЛ _____			
ПРОВЕРИЛ _____			

3.5.3. Локальная смета, составленная базисно-компенсационным методом (модели 3, 4)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0) 1 79210

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 79-1 ОБЪЕКТ НОМЕР 59

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ

СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. базисно-компенсационным методом

:	:	: ЕДИНИЦА :	: СТОИМ. ЕД., Руб. :	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб.	: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
:	:	: ИЗМЕ- :	: -----		: -----
N	: ШИФР И N :	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: РЕНИЯ :	: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :	: ЭКСПЛ. : НОРМА : СУММА

ПП	:	ПОЗИЦИИ	:	:	КОЛИЧЕСТВО	:	МАШИН	:	:	ОСНОВНОЙ	:	МАШИН	:	ПО ВИДУ	:							
:	:	НОРМАТИВА	:	:	:	:	-----	:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	:	-----	:	РАБОТ В							
:	:	:	:	:	:	:	ОСНОВНОЙ	:	В Т.Ч.	:	:	:	В Т.Ч.	:	% ОТ							
:	:	:	:	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ЗАРПЛАТЫ							
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						
=====																						
1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8	2,13	2,13	6	-	6	0,81	1,62											
					-	0,6			2													
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	4,32	233,51	224,69	1009	37	970	0,81	204,93											
					8,48	50,05			216													
3	E1-132-1	-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 2,2 Т	1000М3	0,36	76,55	76,55	28	-	28	0,81	6,48											
					-	22,02			8													
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/В КОНСТРУКЦИИ																						
=====																						
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				2	79210																	
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12

4	E6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	1,44	4995,91	38,45	7194	157	55	1,05	77,45											
					108,75	8,54			12													
5	E6-18-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	100М3	0,63	8554,76	178,61	5389	615	112	1,05	672,00											
					976,25	40,4			25													

6	Е6-10-1	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	14,4	510,02	8,18	7344	248	118	1,05	287,70											
					17,25	1,81			26													
7	Е6-13-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	1,15	7250,61	208,34	8353	922	240	1,05	1024,80											
					800	47,13			54													
РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫ Е Ж/Б КОНСТРУКЦИИ =====																						
8	Е7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	100ШТ	0,3	12011,64	145,39	3603	17	44	1,32	35,64											
					58,25	32,92			10													
9	Е7-3-1	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	100ШТ	0,1	17866,37	624,99	1787	35	62	1,32	67,32											
					350	160,31			16													
10	Е7-21-3	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т	100ШТ	0,04	21646,31	391,24	866	11	16	1,32	19,80											
					268,75	94,65			4													
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА =====																						
11	Е8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	14,4	197,33	2,41	2842	464	35	1,12	527,52											
					32,25	0,5			7													
12	Е8-6-1	-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	126	87,86	1,94	11070	490	244	1,12	610,40											
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					3					79210												
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
										3,89		0,44						55				
13	Е8-7-3	-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ		0,72	1216,5	19,97	876	90	14	1,12	104,16											

	ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	----- 125	----- 4,51		----- 3				
14	Е8-15-3	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ	126	94,41	1,62	11896	631	204	1,12	757,12
		М3	----- 5,01	----- 0,36		----- 45				
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ =====										
15	Е10-16-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2	0,504	5550,53	47,81	2797	76	24	1,12	90,72
		100М2	----- 151,25	----- 9,84		----- 5				
16	Е10-23-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	0,64	3825,78	71,79	2448	54	46	1,12	70,56
		100М2	----- 84,25	----- 14,76		----- 9				
17	Е10-25-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	0,128	9296,59	75,41	1190	16	10	1,12	20,16
		100М2	----- 125	----- 15,51		----- 2				
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ =====										
18	Е11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	14,4	160,78	5,77	2315	317	83	1,12	405,60
		100М2	----- 22	----- 1,45		----- 21				
19	Е11-34-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК	1,6	2047,62	4,41	3276	49	7	1,12	61,20
		100М2	----- 30,63	----- 1,11		----- 2				
20	Е11-36-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА	2,4	494,45	2,88	1187	78	7	1,12	96,00
			-----	-----		-----				
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			4						79210	

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12					
				100M2					32,5					0,72					2								
РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ																											
=====																											
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100M2		5,04	1189,57	1,14	5995	527	6	0,9	476,10															
						104,63	0,3					2															
22	E15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2		14,4	192,03	8,42	2765	1028	121	0,9	990,00															
						71,38	4,99					72															
23	E15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100M2		0,324	269,51	11,9	87	26	4	0,9	25,20															
						79,75	6,61					2															
ИТОГО				Руб.					84323	5888	600	6511															
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ				Руб.					84323	5888	600																
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД				Руб.					448483	19874	-																
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ				Руб.					532806	26362																	
МОДЕЛЬ 3:																											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР																											
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6511x4,475)																											
				Руб.					29137																		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР (532806+29137)x0,12																											
				Руб.					67433																		
ИТОГО ИСС СМР				Руб.					629376																		
МОДЕЛЬ 4:																											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР																											
В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6511x4,475)																											
				Руб.					29137																		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ																											

(26362x0,5)	Руб.	13181
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	Руб.	575124

СОСТАВИЛ _____
ПРОВЕРИЛ _____

3.6. Формирование ИСС СМР ресурсно-индексным методом

Принципы ресурсно-индексного метода:

1. ИСС СМР Р-И методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые учитываемыми объемами СМР.
3. Формирование ИСС СМР выполняется в два этапа: на первом этапе ИСС СМР формируется в базисном уровне сметных цен на ресурсы; на втором – базисные затраты с помощью индекса переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы.
4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной организации).
5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной прибыли).
6. Индекс определяется на наборе ресурсов, предопределяемыми (учитываемыми) объемами СМР. Индекс разрабатывается подрядчиком один раз в месяц по каждому объекту.

3.6.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ			
=====			
1	Э79310'А0Н1'МН2В5''40'1''''*	26	Е8-7-3'3.24*
2	Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27	Е8-15-3' (60+24) .0, 5.3*
		28	П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
		29	П2 =====#*
		30	Е10-16-1'28.1, 5.1, 2*
		31	Е10-23-1'40.2.0, 8*
		32	Е10-25-1'8.2.0, 8*
		33	П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
		34	П2 =====#*
		35	Е11-15-3'24.60*
		36	Е11-34-1'8.20*
		37	Е11-36-2'8.30*
		38	П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
		39	П2 =====#*
		40	Е15-14-1' (24+60) .2.3*
		41	Е15-60-6'24.60*
		42	Е15-68-1'1, 8.3.3.2*
		43	К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
3	(РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.6, 95)*		
4	М10411=187#11, 97'М10413=235#11, 97'М44032=35, 51#1, 5'М44038=49, 85#1, 41'М44035=87, 37#1, 68'М44353=9, 14#1, 03'М42342=167, 42#15, 8'М9129=118, 08#12, 3'М42180=209, 28#22, 4*		
5	Н37=1, 25'Н38=1, 25'Н10=106'Н30=12*		
6	П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*		
7	П2 =====#*		
8	Е1-30-1'40.70*		
9	Е1-17-13'24.60.3*		
10	Е1-132-1'24.60.0, 25*		
11	П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*		
12	П2 =====#*		
13	Е6-1-1'24.60.0, 1*		
14	Е6-18-1'42.6.0, 5.0, 5*		
15	Е6-10-1'24.60*		
16	Е6-13-3'60.3.2.0, 3+2.4.3.0, 3*		
17	П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*		
18	П2 =====#*		
19	Е7-1-1 (РС9129=100)'30*		
20	Е7-3-1 (РС42342=100)'10*		

21 Е7-21-3 (РС42180=100) '4*
22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
23 П2 =====#*
24 Е8-4-1'24.60*
25 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79320'А0Н1'МН6В5''40'1''''*	26 Е8-7-3'3.24*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'Рч''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА 554*	27 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.6,95)*	28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	29 П2 =====#*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*	30 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	31 Е10-23-1'40.2.0,8*
7 П2 =====#*	32 Е10-25-1'8.2.0,8*
8 Е1-30-1'40.70*	33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
9 Е1-17-13'24.60.3*	34 П2 =====#*
10 Е1-132-1'24.60.0,25*	35 Е11-15-3'24.60*
11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	36 Е11-34-1'8.20*
12 П2 =====#*	37 Е11-36-2'8.30*
13 Е6-1-1'24.60.0,1*	38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	39 П2 =====#*
15 Е6-10-1'24.60*	40 Е15-14-1' (24+60).2.3*
16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	41 Е15-60-6'24.60*
17 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	42 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
18 П2 =====#*	43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
19 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	
20 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	

21 E7-21-3 (PC42180=100) '4*
22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
23 П2 =====#*
24 E8-4-1'24.60*
25 E8-6-1' (60+24) .0,5.3*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79330'А0Н1'МН2В5''40'1''''*	26 П2 =====#*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс	27 Н10=112*
ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе	28 Е8-4-1'24.60*
мов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА	29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3*
554*	30 Е8-7-3'3.24*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС360	31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3*
32РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6	32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ1212	33 П2 =====#*
1) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.6,95)*	34 Н10=112*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44	35 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'	36 Е10-23-1'40.2.0,8*
М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28	37 Е10-25-1'8.2.0,8*
#22,4*	38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*	39 П2 =====#*
6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	40 Н10=120*
7 П2 =====#*	41 Е11-15-3'24.60*
8 Н10=81*	42 Е11-34-1'8.20*
9 Е1-30-1'40.70*	43 Е11-36-2'8.30*
10 Е1-17-13'24.60.3*	44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
11 Е1-132-1'24.60.0,25*	45 П2 =====#*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	46 Н10=90*
13 П2 =====#*	47 Е15-14-1'(24+60).2.3*
14 Н10=105*	48 Е15-60-6'24.60*
15 Е6-1-1'24.60.0,1*	49 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
17 Е6-10-1'24.60*	
18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
20 П2 =====#*	

21 H10=132*
22 E7-1-1 (PC9129=100) '30*
23 E7-3-1 (PC42342=100) '10*
24 E7-21-3 (PC42180=100) '4*
25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79340'А9Н1'МН6В5''40'1''''*	26 П2 =====#*
2 Ю''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс	27 Н10=112*
ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе	28 Е8-4-1'24.60*
мов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА	29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3*
554*	30 Е8-7-3'3.24*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС360	31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3*
32РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6	32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ1212	33 П2 =====#*
1) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) (А1.6,95)*	34 Н10=112*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44	35 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'	36 Е10-23-1'40.2.0,8*
М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28	37 Е10-25-1'8.2.0,8*
#22,4*	38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*	39 П2 =====#*
6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	40 Н10=120*
7 П2 =====#*	41 Е11-15-3'24.60*
8 Н10=81*	42 Е11-34-1'8.20*
9 Е1-30-1'40.70*	43 Е11-36-2'8.30*
10 Е1-17-13'24.60.3*	44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
11 Е1-132-1'24.60.0,25*	45 П2 =====#*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	46 Н10=90*
13 П2 =====#*	47 Е15-14-1'(24+60).2.3*
14 Н10=105*	48 Е15-60-6'24.60*
15 Е6-1-1'24.60.0,1*	49 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
17 Е6-10-1'24.60*	
18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
20 П2 =====#*	

21 Н10=132*
 22 Е7-1-1 (РС9129=100) '30*
 23 Е7-3-1 (РС42342=100) '10*
 24 Е7-21-3 (РС42180=100) '4*
 25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*

3.6.2. Локальная смета, составленная ресурсно-индексным методом (модели 1, 2)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0) 1 79510

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 5 АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
 СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-индексным методом

		:ШИФР НОМЕРА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		:ЕДИНИЦА :	КОЛИЧЕСТВО	:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						
NN	:	НОРМАТИВОВ :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ		:ИЗМЕРЕ-	:	:	В БАЗИСНОМ УРОВНЕ,						
ПП	:	И КОДЫ РЕ-	И ЕГО МАССА		: НИЯ	:-----	:	Руб.						
:	:	СУРСОВ :			:	: НА ЕД. :ПО ПРОЕКТ-	:	-----						
:	:	:			:	: ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ	:	НА ЕД.ИЗМ. : ОБЩАЯ						

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8										
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,98	2,04	2							
1. 2	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВТ [Л.С]	МАШ-Ч	0,35	0,98	5,74	6							
2	Е1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ1000М3 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА		4,32										

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ									
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,6	45,79	0,808	37		
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8	133,06	1,62	216		
2. 3	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч		7,7	33,26	5,74	191		
		79 [108] КВТ [Л.С]							
2. 4	2263 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч		23,1	99,79	7,38	736		
		ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 МЗ							
		- - - - -							

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					2	79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
2. 5	12723	М		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МЗ М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ				0,03		0,1296		11,3		1
2. 6	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.									(0,91)
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(0,91)
3	E1-132-1			-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 2,2 Т				0,36						
3. 1	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			13,5		4,86		1,65		(8)
3. 2	258	С		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] КВТ [Л.С]	МАШ-Ч			11,5		4,14		5,74		24
3. 3	619	С		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч			2		0,72		3,07		2
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ =====														
4	E6-1-1			-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3			1,44						
4. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч			135		194,4		0,8076		157
4. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			12,18		17,54		0,6842		(12)
4. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч			2,67		3,84		5,62		22
4. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч			3,39		4,88		6,41		31
4. 5	6324	М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	МЗ			102		146,88		46,4		6815
4. 6	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.									167
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.									(25)
4. 7	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.									(610)
	18			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(25)
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(585)
5	E6-18-1			-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	100М3			0,63						
5. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч			1100		693		0,8874		615
5. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			57,01		35,92		0,6961		(25)

5. 3	697	С	- - - - - КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	15,63	9,85	5,62	55
5. 4	761	С	- - - - - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	12,9	8,13	6,41	52
			- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			3			79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
5. 5	:	6324 М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	МЗ	:	101,5	:	63,95	:	46,4	:	2967
5. 6	:	35326 С	:	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,17	:	0,1071	:	666	:	71
5. 7	:	36025 С	:	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	:	МЗ	:	6,41	:	4,04	:	139,2	:	562
5. 8	:	36061 С	:	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	:	МЗ	:	1,85	:	1,17	:	123,6	:	144
5. 9	:	51619 С	:	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	114,3	:	72,01	:	8,98	:	647
5.10	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	271
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(41)
5.11	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(435)
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(180)
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(254)
6	:	Е6-10-1	:	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	:	100М2	:	14,4	:		:		:	
6. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	20,2	:	290,88	:	0,8526	:	248
6. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	2,59	:	37,3	:	0,6971	:	(26)
	:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
6. 3	:	697 С	:	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	0,57	:	8,21	:	5,62	:	46
6. 4	:	761 С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	0,72	:	10,37	:	6,41	:	66
	:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
6. 5	:	6324 М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	МЗ	:	10,2	:	146,88	:	46,4	:	6815
6. 6	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	163
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)
6. 7	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(609)
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(585)
7	:	Е6-13-3	:	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	:	100МЗ	:	1,15	:		:		:	
7. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	899	:	1035,65	:	0,8903	:	922
7. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	66,51	:	76,62	:	0,7048	:	(54)
	:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
7. 3	:	697 С	:	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	18,24	:	21,01	:	5,62	:	118
7. 4	:	761 С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	15,04	:	17,33	:	6,41	:	111

7. 5	6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	МЗ	101,5	116,93	46,4	5425
7. 6	30322	С	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,1382	1104,17	153
7. 7	35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,1	0,1152	666	77
7. 8	36025	С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,19	0,2189	139,2	30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)						4	79510									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8		
7. 9	:	36061	:	С	:	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	:	МЗ	:	2,2	:	2,53	:	123,6	:	313
7.10	:	51619	:	С	:	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	103	:	118,66	:	8,98	:	1066
7.11	:	6237	:		:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	127
	:		:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(19)
7.12	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(590)
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(124)
	:	19	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(465)
РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																
=====																
8	:	E7-1-1	:		:	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	:	100ШТ	:	0,3	:		:		:	
8. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	65,2	:	19,56	:	0,8691	:	17
8. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	24,99	:	7,5	:	1,33	:	(10)
8. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	18,6	:	5,58	:	6,41	:	36
8. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	6
8. 5	:	9129	:	С	:	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5МЗ МЗ ДО 0,3 МЗ	:		:	100	:	30	:	118,08	:	3542
8. 6	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(369)
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(369)
9	:	E7-3-1	:		:	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	:	100ШТ	:	0,1	:		:		:	
9. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	364	:	36,4	:	0,9615	:	35
9. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	127,67	:	12,77	:	1,25	:	(16)
9. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	60,3	:	6,03	:	6,41	:	39
9. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	21
9. 5	:	6324	:	М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	МЗ	:	1,73	:	0,173	:	46,4	:	8
9. 6	:	35326	:	С	:	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,08	:	0,008	:	666	:	5
9. 7	:	42342	:	С	:	РИГЕЛИ	:	ШТ	:	100	:	10	:	167,42	:	1674

9. 8	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	2
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	(0,24)
9. 9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	(160)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(159)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(0,69)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				5	79510									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
10		E7-21-3		-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т		100ШТ		0,04						
10. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		292		11,68		0,9418		11
10. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		79,07		3,16		1,26		(4)
10. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		60,5		2,42		5,62		14
10. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		5,04		0,2016		6,41		1
10. 5		6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		0,52		0,0208		46,4		0,97
10. 6		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		0,6		0,024		49,9		1
10. 7		42180	С	МАРШИ Ж/Б		ШТ		100		4		209,28		837
10. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,17
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,03)
10. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(90)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(90)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,19)
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА														
=====														
11		E8-4-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2		14,4						
11. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		550,08		0,8435		464
11. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,76		10,94		0,6396		(7)
11. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,36		5,18		6,41		33
11. 4		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		3,1		44,64		49,9		2228
11. 5		33138	С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ		Т		0,05		0,72		145,59		105
11. 6		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								10
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)
11. 7		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(241)

		18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.					(43)
		19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.					(197)
12	Е8-6-1		-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	126				
12.	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,54	572,04	0,8566	490	
12.	2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	76,86	0,7156	(55)	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				6	79510									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
12. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		Маш-ч		0,17		21,42		5,62		120
12. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		Маш-ч		0,14		17,64		6,41		113
12. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000шт		0,38		47,88		187		8954
12. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,24		30,24		44,3		1340
12. 7		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								43
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(7)
12. 8		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(714)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(7)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(707)
13		Е8-7-3		-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		100М2		0,72						
13. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		Чел-ч		143		102,96		0,8741		90
13. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		Чел-ч		6,35		4,57		0,6562		(3)
13. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		Маш-ч		1,74		1,25		5,62		7
13. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		Маш-ч		1,45		1,04		6,41		7
13. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000шт		5		3,6		187		673
13. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		2,3		1,66		44,3		73
13. 7		33641	С	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ		Т		0,09		0,0648		258,33		17
13. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								8
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)
13. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(54)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(3)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(50)
14		Е8-15-3		-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ		ММЗ		126						
14. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		Чел-ч		5,53		696,78		0,9056		631
14. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		Чел-ч		0,52		65,52		0,6868		(45)

14. 3	697	С	- - - - - КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	0,14	17,64	5,62	99
14. 4	761	С	- - - - - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	0,12	15,12	6,41	97
			- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)										7	79510			
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
14. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000шт		0,25		31,5		187		5891
14. 6		10413	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ		1000шт		0,13		16,38		235		3849
14. 7		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		М3		0,23		28,98		44,3		1284
14. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								36
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(6)
14. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(708)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(6)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(702)
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ														
=====														
15		E10-16-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2				0,504						
				ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ										
				ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2										
15. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ч		164		82,66		0,9195		76
15. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ч		10,42		5,25		0,9521		(5)
				- - - - -		-		-		-		-		-
15. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-ч		7,15		3,6		6,41		23
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
				- - - - -		-		-		-		-		-
15. 4		31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		М2		118		59,47		0,61		36
15. 5		35104	С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0,0114		0,0057		667,11		4
15. 6		38617	С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		87,19		1,45		126
15. 7		44038	С	БЛОКИ ОКОННЫЕ		М2		100		50,4		49,85		2512
15. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								18
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(3)
15. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(91)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(91)
16		E10-23-1		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И		100М2		0,64						
				ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2										
16. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ч		89,9		57,54		0,9385		54
16. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ч		13,93		8,92		1,01		(9)
				- - - - -		-		-		-		-		-
16. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-ч		10,74		6,87		6,41		44
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
				- - - - -		-		-		-		-		-

16. 4	31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	56,96	0,61	35
16. 5	36061	С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,08	0,0512	123,6	6
			ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:	III				
16. 6	44032	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	64	35,51	2273
16. 7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				35

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				8				79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
16.	8	6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(5)
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(106)
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(106)
17	E10-25-1			-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2				0,128						
				БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И										
				ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2										
17.	1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		138		17,66		0,9058		16
17.	2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		14,54		1,86		1,07		(2)
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		
17.	3	761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		11,28		1,44		6,41		9
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		
17.	4	31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		М2		114		14,59		0,61		9
17.	5	38617	С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		167		21,38		1,45		31
17.	6	44035	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ		М2		100		12,8		87,37		1118
17.	7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								6
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,91)
17.	8	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(26)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(26)
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ														
=====														
18	E11-15-3			-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		14,4						
18.	1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,9		387,36		0,8184		317
18.	2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,82		26,21		0,8013		(21)
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		
18.	3	112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,13		1,87		4,23		8
18.	4	697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		0,2		2,88		5,62		16
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т										
18.	5	761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		0,38		5,47		6,41		35
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
18.	6	1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,27		3,89		5,07		20
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		
18.	7	11000	М	ПЕСОК		М3		3,06		44,06		9,9		436
18.	8	12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		2,04		29,38		49,9		1466

18. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	13
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	(2)
18.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	(513)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(2)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(511)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				9	79510									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
19		E11-34-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК		100M2		1,6						
19. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31,7		50,72		0,9661		49
19. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,41		2,26		0,8865		(2)
19. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,1		0,16		4,23		0,68
19. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0,24		5,62		1
19. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,29		0,464		6,41		3
19. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,21		0,336		5,07		2
19. 7		30390	С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ		Т		0,0138		0,0221		527,25		12
19. 8		36290	С	ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ		М2		104		166,4		19,12		3182
19. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								27
19.10		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(4)
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(390)
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(390)
20		E11-36-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		100M2		2,4						
20. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		91,68		0,8508		78
20. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,9		2,16		0,9259		(2)
20. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,07		0,168		4,23		0,71
20. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,1		0,24		5,62		1
20. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,19		0,456		6,41		3
20. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,13		0,312		5,07		2
20. 7		32036	С	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		244,8		3,71		908
20. 8		32121	С	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КТ		50		120		1,61		193
20. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,38
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,05)
20.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(116)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)

РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ									
=====									
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ			100M2	5,04			
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	104	524,16	1,01	527

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				10				79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
21. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,35		1,76		1,13		(2)
21. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,08		0,4032		5,62		2
21. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,05		0,252		6,41		2
21. 5		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,06		0,3024		5,07		2
21. 6		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		1		5,04		49,9		251
21. 7		44099	С	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУВОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/		Т		0,04		0,2016		2976,46		600
21. 8		44353	С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ		М2		100		504		9,14		4607
21. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								4
21.10		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,63)
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(603)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(581)
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(22)
22		E15-60-6		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		100М2		14,4						
22. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67,2		967,68		1,06		1028
22. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,25		61,2		1,18		(72)
22. 3		1609	С	РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч		М-ЧАС		4,1		59,04		1,7		100
22. 4		712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ		Руб.								7
22. 5		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		М3		0,11		1,58		44,3		70
22. 6		12147	М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		1,71		24,62		51,9		1278
22. 7		33205	С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ		М2		5,28		76,03		3,47		264
22. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								4
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,66)
22. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(142)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(26)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)

[illegible]

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)						11		79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
23. 4		761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,08		0,0259		6,41		0,17
23. 5		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,1		0,0324		5,07		0,16
23. 6		1609	С	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ/Ч		М-ЧАС		5,23		1,69		1,7		3
23. 7		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,5		0,162		44,3		7
23. 8		12147	М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		МЗ		3		0,972		51,9		50
23. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(5)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(5)
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.								84202
МОДЕЛЬ 1														
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ														
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488 x 1,06)						Руб.								6877
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР						Руб.								
(84202+6877) x0,12														10929
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.								102008
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (102008x6,95)						Руб.								708956
МОДЕЛЬ 2														
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ														
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488 x 1,06)						Руб.								6877
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ						Руб.								
(6488) x0,5														3244
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.								94323
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (94323x6,95)						Руб.								655545
СОСТАВИЛ _____														
ПРОВЕРИЛ _____														

3.6.3. Локальная смета, составленная ресурсно-индексным методом (модели 3, 4)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0) 1 79510

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 5 АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-индексным методом

: ШИФР НОМЕРА:		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	: ЕДИНИЦА:	КОЛИЧЕСТВО	: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		
NN	: НОРМАТИВОВ :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ	: ИЗМЕРЕ-		: В БАЗИСНОМ УРОВНЕ,			
ПП	: И КОДЫ РЕ-	И ЕГО МАССА	: НИЯ		: Руб.			
	: СУРСОВ :		: НА ЕД. : ПО ПРОЕКТ-					
	:		: ИЗМЕРЕНИЯ:НЫМ ДАННЫМ:НА ЕД.ИЗМ.:ОБЩАЯ			: НОРМА ПО ВИДУ:СУММА		
	:		:			: РАБОТ В % ОТ :		
	:		:			: ЗАРПЛАТЫ :		
1	: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 : 8 :	9 :	10

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8						
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,98	2,04	(2)	8,81	1,62	
1. 2	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] КВТ [Л.С]	МАШ-Ч	0,35	0,98	5,74	6			

2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ			4,32					
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,6	45,79	0,808	37	0,81	29,97	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8	133,06	1,62	(216)	0,81	174,96	
2. 3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВт [л.с.]		7,7	33,26	5,74	191			
2. 4	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3		23,1	99,79	7,38	736			

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				2				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
2. 5	12723	М		ШЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МЗ				0,03		0,1296		11,3		1				
				М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ														
2. 6	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(0,91)				
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,91)				
3	Е1-132-1			-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000МЗ				0,36										
				ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА														
				МАССОЙ 2,2 Т														
3. 1	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,5		4,86		1,65		(8)		0,81		6,48
3. 2	258	С		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:		МАШ-Ч		11,5		4,14		5,74		24				
				79 [108] КВТ [Л.С]														
3. 3	619	С		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч		2		0,72		3,07		2				
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
4	Е6-1-1			-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100МЗ		1,44										
4. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		135		194,4		0,8076		157		1,05		164,85
4. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		12,18		17,54		0,6842		(12)		1,05		12,60
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -
4. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		2,67		3,84		5,62		22				
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
4. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		3,39		4,88		6,41		31				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -
4. 5	6324	М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		102		146,88		46,4		6815				
4. 6	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								167				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(25)				
4. 7	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(610)				
	18			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(25)				
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(585)				
5	Е6-18-1			-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК		100МЗ		0,63										
5. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1100		693		0,8874		615		1,05		645,75
5. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		57,01		35,92		0,6961		(25)		1,05		26,25
				- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -		- - - - -
5. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		15,63		9,85		5,62		55				
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
5. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		12,9		8,13		6,41		52				

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3т

- - - - -

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				3				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
5. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	101,5	:	63,95	:	46,4	:	2967	:		:	
5. 6	:	35326	:	С ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,17	:	0,1071	:	666	:	71	:		:	
5. 7	:	36025	:	С БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	:	М3	:	6,41	:	4,04	:	139,2	:	562	:		:	
5. 8	:	36061	:	С ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	:	М3	:	1,85	:	1,17	:	123,6	:	144	:		:	
5. 9	:	51619	:	С ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	114,3	:	72,01	:	8,98	:	647	:		:	
5.10	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	271	:		:	
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(41)	:		:	
5.11	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(435)	:		:	
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(180)	:		:	
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(254)	:		:	
6	:	Е6-10-1	:	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	:	100М2	:	14,4	:		:		:		:		:	
6. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	20,2	:	290,88	:	0,8526	:	248	:	1,05	:	260,40
6. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	2,59	:	37,3	:	0,6971	:	(26)	:	1,05	:	27,30
6. 3	:	697	:	С КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	0,57	:	8,21	:	5,62	:	46	:		:	
6. 4	:	761	:	С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	0,72	:	10,37	:	6,41	:	66	:		:	
6. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	10,2	:	146,88	:	46,4	:	6815	:		:	
6. 6	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	163	:		:	
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
6. 7	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(609)	:		:	
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(585)	:		:	
7	:	Е6-13-3	:	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	:	100М3	:	1,15	:		:		:		:		:	
7. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	899	:	1035,65	:	0,8903	:	922	:	1,05	:	968,10
7. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	66,51	:	76,62	:	0,7048	:	(54)	:	1,05	:	56,70
7. 3	:	697	:	С КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	18,24	:	21,01	:	5,62	:	118	:		:	
7. 4	:	761	:	С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	15,04	:	17,33	:	6,41	:	111	:		:	
7. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	101,5	:	116,93	:	46,4	:	5425	:		:	

7. 6	30322	С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,1382	1104,17	153
7. 7	35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,1	0,1152	666	77
7. 8	36025	С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,2189	139,2	30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				4		79510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 9	36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	М3	2,2	2,53	123,6	313		
7.10	51619 С	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	103	118,66	8,98	1066		
7.11	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				127		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(19)		
7.12	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(590)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(124)		
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(465)		
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
=====									
8	Е7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	100ШТ	0,3					
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,2	19,56	0,8691	17	1,32	22,44
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,99	7,5	1,33	(10)	1,32	13,20
8. 3	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	18,6	5,58	6,41	36		
8. 4	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.				6		
8. 5	9129 С	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3	М3	100	30	118,08	3542		
		М3 ДО 0,3 М3							
8. 6	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(369)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(369)		
9	Е7-3-1	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	100ШТ	0,1					
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	364	36,4	0,9615	35	1,32	14,52
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	127,67	12,77	1,25	(16)	1,32	5,28
9. 3	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	60,3	6,03	6,41	39		
9. 4	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.				21		
9. 5	6324 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1,73	0,173	46,4	8		
9. 6	35326 С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,08	0,008	666	5		
9. 7	42342 С	РИГЕЛИ	ШТ	100	10	167,42	1674		
9. 8	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				2		

9. 9		(В т.ч. транспортные расходы)	руб.	(0,24)
	6	транспортные расходы на материальные ресурсы	руб.	(160)
	18	(В т.ч. транспортные расходы на привозные материалы)	руб.	(159)
	19	(В т.ч. транспортные расходы на местные материалы)	руб.	(0,69)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				5				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
10		E7-21-3		-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т		100ШТ		0,04										
10. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		292		11,68		0,9418		11		1,32		14,52
10. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		79,07		3,16		1,26		(4)		1,32		5,28
10. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		60,5		2,42		5,62		14				
10. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		5,04		0,2016		6,41		1				
10. 5		6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		0,52		0,0208		46,4		0,97				
10. 6		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		0,6		0,024		49,9		1				
10. 7		42180	С	МАРШИ Ж/Б		ШТ		100				209,28		837				
10. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								0,17				
10. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(90)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(90)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,19)				
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА																		
=====																		
11		E8-4-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2		14,4										
11. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		550,08		0,8435		464		1,12		519,68
11. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,76		10,94		0,6396		(7)		1,12		7,84
11. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,36		5,18		6,41		33				
11. 4		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		3,1		44,64		49,9		2228				
11. 5		33138	С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ		Т		0,05		0,72		145,59		105				
11. 6		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								10				
11. 7		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(241)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(43)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(197)				
12		E8-6-1		-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		МЗ		126										

12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,54	572,04	0,8566	490	1,12	548,80
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	76,86	0,7156	(55)	1,12	61,60

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				6				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
12. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,17		21,42		5,62		120				
12. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,14		17,64		6,41		113				
12. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		0,38		47,88		187		8954				
12. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,24		30,24		44,3		1340				
12. 7		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								43				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(7)				
12. 8		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(714)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(7)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(707)				
13		Е8-7-3		-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		100М2		0,72										
13. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		143		102,96		0,8741		90		1,12		100,80
13. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		6,35		4,57		0,6562		(3)		1,12		3,36
13. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		1,74		1,25		5,62		7				
13. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		1,45		1,04		6,41		7				
13. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		5		3,6		187		673				
13. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		2,3		1,66		44,3		73				
13. 7		33641	С	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ		Т		0,09		0,0648		258,33		17				
13. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								8				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)				
13. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(54)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(3)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(50)				
14		Е8-15-3		-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММЗ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ				126										
14. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,53		696,78		0,9056		631		1,12		707,84
14. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,52		65,52		0,6868		(45)		1,12		51,52
14. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		0,14		17,64		5,62		99				

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					7					79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
14. 5		10411	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		0,25		31,5		187		5891				
14. 6		10413	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ		1000ШТ		0,13		16,38		235		3849				
14. 7		12121	M	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М=50		М3		0,23		28,98		44,3		1284				
14. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								36				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(6)				
14. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(708)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(6)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(702)				
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
15		E10-16-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ		B100M2		0,504										
				ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ														
15. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		82,66		0,9195		76		1,12		85,12
15. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10,42		5,25		0,9521		(5)		1,12		5,60
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
15. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		7,15		3,6		6,41		23				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
15. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		118		59,47		0,61		36				
15. 5		35104	C	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0,0114		0,0057		667,11		4				
15. 6		38617	C	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		87,19		1,45		126				
15. 7		44038	C	БЛОКИ ОКОННЫЕ		M2		100		50,4		49,85		2512				
15. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								18				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(3)				
15. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(91)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(91)				
16		E10-23-1		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И		100M2		0,64										
				ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2														
16. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89,9		57,54		0,9385		54		1,12		60,48
16. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,93		8,92		1,01		(9)		1,12		10,08
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
16. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		10,74		6,87		6,41		44				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
16. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		89		56,96		0,61		35				
16. 5		36061	C	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,		M3		0,08		0,0512		123,6		6				
				ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III		III												

16. 6	44032	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	64	35,51	2273
16. 7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				35

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				8				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
16. 8		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(5)				
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(106)				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(106)				
17	E10-25-1			-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2				0,128										
				БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И														
				ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2														
17. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	138		17,66		0,9058		16		1,12		17,92	
17. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	14,54		1,86		1,07		(2)		1,12		2,24	
				- - - - -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 3	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч	11,28		1,44		6,41		9					
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. 4	31929	С		ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		М2	114		14,59		0,61		9					
17. 5	38617	С		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ	167		21,38		1,45		31					
17. 6	44035	С		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ		М2	100		12,8		87,37		1118					
17. 7	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.							6					
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.							(0,91)					
17. 8		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.							(26)					
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.							(26)					
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ																		
=====																		
18	E11-15-3			-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		14,4										
18. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	26,9		387,36		0,8184		317		1,2		380,40	
18. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	1,82		26,21		0,8013		(21)		1,2		25,20	
				- - - - -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч	0,13		1,87		4,23		8					
18. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч	0,2		2,88		5,62		16					
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
18. 5	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч	0,38		5,47		6,41		35					
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
18. 6	1521	С		ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС	0,27		3,89		5,07		20					
				- - - - -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. 7	11000	М		ПЕСОК		М3	3,06		44,06		9,9		436					
18. 8	12106	М		РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3	2,04		29,38		49,9		1466					
18. 9	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.							13					
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.							(2)					
18.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.							(513)					

18	(В т.ч. транспортные расходы на привозные материалы) руб.	(2)
19	(В т.ч. транспортные расходы на местные материалы) руб.	(511)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					9					79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
19		E11-34-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК		100M2		1,6										
19. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31,7		50,72		0,9661		49		1,2		58,80
19. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,41		2,26		0,8865		(2)		1,2		2,40
19. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,1		0,16		4,23		0,68				
19. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0,24		5,62		1				
19. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,29		0,464		6,41		3				
19. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,21		0,336		5,07		2				
19. 7		30390	С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ		Т		0,0138		0,0221		527,25		12				
19. 8		36290	С	ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ		М2		104		166,4		19,12		3182				
19. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								27				
19.10		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(4)				
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(390)				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(390)				
20		E11-36-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		100M2		2,4										
20. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		91,68		0,8508		78		1,2		93,60
20. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,9		2,16		0,9259		(2)		1,2		2,40
20. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,07		0,168		4,23		0,71				
20. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,1		0,24		5,62		1				
20. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,19		0,456		6,41		3				
20. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,13		0,312		5,07		2				
20. 7		32036	С	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		244,8		3,71		908				
20. 8		32121	С	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		120		1,61		193				
20. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,38				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,05)				
20.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(116)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)				

РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

=====

21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100M2	5,04						
21.	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104	524,16	1,01	527	0,9	474,30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			10			79510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,76	1,13	(2)	0,9	1,80
21. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,4032	5,62	2		
21. 4	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	0,05	0,252	6,41	2		
21. 5	1521 С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	0,06	0,3024	5,07	2		
21. 6	12106 М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	1	5,04	49,9	251		
21. 7	44099 С	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/	Т	0,04	0,2016	2976,46	600		
21. 8	44353 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	100	504	9,14	4607		
21. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				4		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,63)		
21.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(603)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(581)		
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(22)		
22	Е15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2		14,4				
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,2	967,68	1,06	1028	0,9	925,20
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,25	61,2	1,18	(72)	0,9	64,80
22. 3	1609 С	РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч	М-ЧАС	4,1	59,04	1,7	100		
22. 4	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.				7		
22. 5	12121 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,11	1,58	44,3	70		
22. 6	12147 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,71	24,62	51,9	1278		
22. 7	33205 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,28	76,03	3,47	264		
22. 8	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				4		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,66)		
22. 9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(142)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(26)		
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(116)		
23	Е15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2		0,324				
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82	26,57	0,9786	26	0,9	23,40

23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-	-	-	-	-	-	-	ЧЕЛ-Ч	5,79	-	1,88	-	1,07	(2)	-	0,9	-	1,80	-
23. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	-	-	-	-	-	-	-	МАШ-Ч	0,12	-	0,0389	-	5,62	0,22	-	-	-	-	-

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
23. 4	:	761	:	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3т	:	МАШ-Ч	:	0,08	:	0,0259	:	6,41	:	0,17	:		:	
23. 5	:	1521	:	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8т	:	М-ЧАС	:	0,1	:	0,0324	:	5,07	:	0,16	:		:	
23. 6	:	1609	:	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ/Ч	:	М-ЧАС	:	5,23	:	1,69	:	1,7	:	3	:		:	
23. 7	:	12121	:	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	:	МЗ	:	0,5	:	0,162	:	44,3	:	7	:		:	
23. 8	:	12147	:	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	:	МЗ	:	3	:	0,972	:	51,9	:	50	:		:	
23. 9	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(5)	:		:	
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(5)	:		:	
ИТОГО														84202		6735		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.							84202					
МОДЕЛЬ 3																		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ																		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ						Руб.							6735					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕВЕСТОИМОСТИ СМР														Руб.				
(84202+6735)х0,12																10912		
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.							101849					
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (101849х6,95)						Руб.							707851					
МОДЕЛЬ 4																		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ																		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ						Руб.							6735					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ														Руб.				
(6488)х0,5																3244		
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.							94181					
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (94181х6,95)						Руб.							654558					
СОСТАВИЛ																		
ПРОВЕРИЛ																		

3.7. Формирование ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом

Принципы ресурсно-компенсационного метода:

1. ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые объемами СМР.
3. Формирование ИСС СМР выполняется в три этапа: на первом этапе формируются прямые затраты в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – базисные затраты с помощью компенсации переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы; на третьем этапе формируются суммы накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной организации).
5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной прибыли).
6. Компенсация, в составе ресурсно-компенсационного метода, разрабатывается подрядчиком на наборе ресурсов, предопределяемым (учитываемыми) объемами СМР.

3.7.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
1 Э79510'Н1А0'МН2В5''40'1''''*	26 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27 Е8-7-3'3.24*
	28 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3*
	29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	30 П2 =====#*
	31 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	32 Е10-23-1'40.2.0,8*
	33 Е10-25-1'8.2.0,8*
	34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	35 П2 =====#*
	36 Е11-15-3'24.60*
	37 Е11-34-1'8.20*
	38 Е11-36-2'8.30*
	39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
	40 П2 =====#*
	41 Е15-14-1' (24+60) .2.3*
	42 Е15-60-6'24.60*
	43 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
	44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
	45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
	46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3 (=1)'1'448482,95#20471,19#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
	47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106) *	
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*	
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	
8 П2 =====#*	
9 Е1-30-1'40.70*	
10 Е1-17-13'24.60.3*	
11 Е1-132-1'24.60.0,25*	
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
13 П2 =====#*	
14 Е6-1-1'24.60.0,1*	
15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	
16 Е6-10-1'24.60*	
17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	
18 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	
19 П2 =====#*	
20 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	
21 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	
22 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*	

23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
24 П2 =====#*
25 E8-4-1'24.60*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
1 Э79520'Н1А0'МН6В5''40'1''''*	26 Е8-6-1' (60+24) .0,5.3*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27 Е8-7-3'3.24*
	28 Е8-15-3' (60+24) .0,5.3*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	30 П2 =====#*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*	31 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	32 Е10-23-1'40.2.0,8*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	33 Е10-25-1'8.2.0,8*
8 П2 =====#*	34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
9 Е1-30-1'40.70*	35 П2 =====#*
10 Е1-17-13'24.60.3*	36 Е11-15-3'24.60*
11 Е1-132-1'24.60.0,25*	37 Е11-34-1'8.20*
12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	38 Е11-36-2'8.30*
13 П2 =====#*	39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
14 Е6-1-1'24.60.0,1*	40 П2 =====#*
15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	41 Е15-14-1' (24+60) .2.3*
16 Е6-10-1'24.60*	42 Е15-60-6'24.60*
17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	43 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
18 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
19 П2 =====#*	45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
20 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*	46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3 (=1)'1'448482,95#20471,19#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
21 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*	47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
22 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*	
23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*	
24 П2 =====#*	
25 Е8-4-1'24.60*	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79530'Н1А0'МН2В5''40'1''''*	26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27 П2 =====#*
	28 Н10=112*
	29 Е8-4-1'24.60*
	30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3*
	31 Е8-7-3'3.24*
	32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	34 П2 =====#*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*	35 Н10=112*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	36 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	37 Е10-23-1'40.2.0,8*
8 П2 =====#*	38 Е10-25-1'8.2.0,8*
9 Н10=81*	39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
10 Е1-30-1'40.70*	40 П2 =====#*
11 Е1-17-13'24.60.3*	41 Н10=120*
12 Е1-132-1'24.60.0,25*	42 Е11-15-3'24.60*
13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	43 Е11-34-1'8.20*
14 П2 =====#*	44 Е11-36-2'8.30*
15 Н10=105*	45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
16 Е6-1-1'24.60.0,1*	46 П2 =====#*
17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	47 Н10=90*
18 Е6-10-1'24.60*	48 Е15-14-1'(24+60).2.3*
19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	49 Е15-60-6'24.60*
20 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	50 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
21 П2 =====#*	51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
22 Н10=132*	52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
23 Е7-1-1(РС9129=100)'30*	53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,19#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
24 Е7-3-1(РС42342=100)'10*	54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
25 Е7-21-3(РС42180=100)'4*	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79540'Н1А0'МН6В5''40'1''''*	26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	27 П2 =====#*
	28 Н10=112*
	29 Е8-4-1'24.60*
	30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3*
	31 Е8-7-3'3.24*
	32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	34 П2 =====#*
5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*	35 Н10=112*
6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*	36 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	37 Е10-23-1'40.2.0,8*
8 П2 =====#*	38 Е10-25-1'8.2.0,8*
9 Н10=81*	39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
10 Е1-30-1'40.70*	40 П2 =====#*
11 Е1-17-13'24.60.3*	41 Н10=120*
12 Е1-132-1'24.60.0,25*	42 Е11-15-3'24.60*
13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	43 Е11-34-1'8.20*
14 П2 =====#*	44 Е11-36-2'8.30*
15 Н10=105*	45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
16 Е6-1-1'24.60.0,1*	46 П2 =====#*
17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*	47 Н10=90*
18 Е6-10-1'24.60*	48 Е15-14-1'(24+60).2.3*
19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*	49 Е15-60-6'24.60*
20 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*	50 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
21 П2 =====#*	51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#*
22 Н10=132*	52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0*
23 Е7-1-1(РС9129=100)'30*	53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,19#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.*
24 Е7-3-1(РС42342=100)'10*	54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*
25 Е7-21-3(РС42180=100)'4*	

3.7.2. Локальная смета, составленная ресурсно-компенсационным методом (модели 1, 2)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

1

79510

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5 АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
по формированию инвесторской сметной стоимости СМР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-компенсационным методом

:ШИФР НОМЕРА:		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		:ЕДИНИЦА :	КОЛИЧЕСТВО		:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						
NN	:НОРМАТИВОВ :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ		:ИЗМЕРЕ-	:	:	:	В БАЗИСНОМ УРОВНЕ,						
ПП	:И КОДЫ РЕ-	И ЕГО МАССА		: НИЯ	:-----	:	:	Руб.						
:	СУРСОВ :			:	: НА ЕД. :ПО ПРОЕКТ-	:	:	-----						
:	:			:	: ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ	:	НА ЕД.ИЗМ. :	ОБЩАЯ						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
ОТДЕЛ 1. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН														
=====														
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
=====														
1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД			1000М2	2,8								
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-ч	0,35	0,98	2,04	(2)					
1. 2	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-ч 79 [108] КВТ [Л.С]			МАШ-ч	0,35	0,98	5,74	6					
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ1000М3 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ			1000М3	4,32								
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАВОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-ч	10,6	45,79	0,808	37					
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-ч	30,8	133,06	1,62	216					

2. 3	258	С	- - - - - БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВТ [Л.С]	7,7	33,26	5,74	191
2. 4	2263	С	- - - - - ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 МЗ - - - - -	23,1	99,79	7,38	736

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					2		79510							
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
2. 5	12723	М		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МЗ М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ				0,03		0,1296		11,3		1
2. 6	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.									(0,91)
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(0,91)
3	E1-132-1			-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 2,2 Т				0,36						
3. 1	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			13,5		4,86		1,65		(8)
3. 2	258	С		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] КВТ [Л.С]	МАШ-Ч			11,5		4,14		5,74		24
3. 3	619	С		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч			2		0,72		3,07		2
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ =====														
4	E6-1-1			-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3			1,44						
4. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч			135		194,4		0,8076		157
4. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			12,18		17,54		0,6842		(12)
4. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч			2,67		3,84		5,62		22
4. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч			3,39		4,88		6,41		31
4. 5	6324	М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	МЗ			102		146,88		46,4		6815
4. 6	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.									167
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.									(25)
4. 7	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.									(610)
	18			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(25)
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.									(585)
5	E6-18-1			-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	100М3			0,63						
5. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч			1100		693		0,8874		615
5. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			57,01		35,92		0,6961		(25)

5. 3	697	С	- - - - - КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	15,63	9,85	5,62	55
5. 4	761	С	- - - - - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	12,9	8,13	6,41	52
			- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			3			79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
5. 5		6324 М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		101,5		63,95		46,4		2967
5. 6		35326 С		ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42		Т		0,17		0,1071		666		71
5. 7		36025 С		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА		МЗ		6,41		4,04		139,2		562
5. 8		36061 С		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III		МЗ		1,85		1,17		123,6		144
5. 9		51619 С		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		114,3		72,01		8,98		647
5.10		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								271
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(41)
5.11		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(435)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(180)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(254)
6		Е6-10-1		-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ		100М2		14,4						
6. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,2		290,88		0,8526		248
6. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,59		37,3		0,6971		(26)
6. 3		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,57		8,21		5,62		46
6. 4		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,72		10,37		6,41		66
6. 5		6324 М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		10,2		146,88		46,4		6815
6. 6		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								163
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(24)
6. 7		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(609)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(24)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(585)
7		Е6-13-3		-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ		100МЗ		1,15						
7. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		899		1035,65		0,8903		922
7. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		66,51		76,62		0,7048		(54)
7. 3		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		18,24		21,01		5,62		118
7. 4		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		15,04		17,33		6,41		111

7. 5	6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	МЗ	101,5	116,93	46,4	5425
7. 6	30322	С	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,1382	1104,17	153
7. 7	35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,1	0,1152	666	77
7. 8	36025	С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,19	0,2189	139,2	30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)						4	79510									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8		
7. 9	:	36061	:	С	:	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И ВОЛЕЕ, СОРТА: III	:	МЗ	:	2,2	:	2,53	:	123,6	:	313
7.10	:	51619	:	С	:	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	103	:	118,66	:	8,98	:	1066
7.11	:	6237	:		:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	127
	:		:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(19)
7.12	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(590)
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(124)
	:	19	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(465)
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																
=====																
8	:	E7-1-1	:		:	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	:	100ШТ	:	0,3	:		:		:	
8. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	65,2	:	19,56	:	0,8691	:	17
8. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	24,99	:	7,5	:	1,33	:	(10)
8. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	18,6	:	5,58	:	6,41	:	36
8. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	6
8. 5	:	9129	:	С	:	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5МЗ МЗ ДО 0,3 МЗ	:		:	100	:	30	:	118,08	:	3542
8. 6	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(369)
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(369)
9	:	E7-3-1	:		:	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	:	100ШТ	:	0,1	:		:		:	
9. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	364	:	36,4	:	0,9615	:	35
9. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	127,67	:	12,77	:	1,25	:	(16)
9. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	60,3	:	6,03	:	6,41	:	39
9. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	21
9. 5	:	6324	:	М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	МЗ	:	1,73	:	0,173	:	46,4	:	8
9. 6	:	35326	:	С	:	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,08	:	0,008	:	666	:	5

9. 7	42342	С	РИГЕЛИ	ШТ	100	10	167,42	1674
9. 8	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				2
			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,24)
9. 9	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(160)
	18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(159)
	19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(0,69)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				5				79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
10	:	E7-21-3	:	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т	:	100ШТ	:	0,04	:		:		:	
10. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	292	:	11,68	:	0,9418	:	11
10. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	79,07	:	3,16	:	1,26	:	(4)
10. 3	:	697 С	:	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	60,5	:	2,42	:	5,62	:	14
10. 4	:	761 С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	5,04	:	0,2016	:	6,41	:	1
10. 5	:	6324 М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	МЗ	:	0,52	:	0,0208	:	46,4	:	0,97
10. 6	:	12106 М	:	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	:	МЗ	:	0,6	:	0,024	:	49,9	:	1
10. 7	:	42180 С	:	МАРШИ Ж/Б	:	ШТ	:	100	:	4	:	209,28	:	837
10. 8	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	0,17
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(0,03)
10. 9	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(90)
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(90)
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(0,19)
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА														
=====														
11	:	E8-4-1	:	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	:	100М2	:	14,4	:		:		:	
11. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	38,2	:	550,08	:	0,8435	:	464
11. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	0,76	:	10,94	:	0,6396	:	(7)
11. 3	:	761 С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	0,36	:	5,18	:	6,41	:	33
11. 4	:	12106 М	:	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	:	МЗ	:	3,1	:	44,64	:	49,9	:	2228
11. 5	:	33138 С	:	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	:	Т	:	0,05	:	0,72	:	145,59	:	105
11. 6	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	10
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(1)
11. 7	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(241)
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(43)

19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.					(197)
12	Е8-6-1	-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ		126				
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,54	572,04	0,8566	490	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	76,86	0,7156	(55)	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				6				79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
12. 3		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,17		21,42		5,62		120
12. 4		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,14		17,64		6,41		113
12. 5		10411 М		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		0,38		47,88		187		8954
12. 6		12121 М		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,24		30,24		44,3		1340
12. 7		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								43 (7)
12. 8		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(714) (7)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(707)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								
13		Е8-7-3		-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		100М2		0,72						
13. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		143		102,96		0,8741		90
13. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		6,35		4,57		0,6562		(3)
13. 3		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		1,74		1,25		5,62		7
13. 4		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		1,45		1,04		6,41		7
13. 5		10411 М		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		5		3,6		187		673
13. 6		12121 М		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		2,3		1,66		44,3		73
13. 7		33641 С		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ		Т		0,09		0,0648		258,33		17
13. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								8 (1)
13. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(54) (3)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(50)
14		Е8-15-3		-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ				126						
14. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,53		696,78		0,9056		631
14. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,52		65,52		0,6868		(45)

14. 3	697 С	- - - - - КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	- - - - - МАШ-Ч	- - - - - 0,14	- - - - - 17,64	- - - - - 5,62	- - - - - 99
14. 4	761 С	- - - - - КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	- - - - - МАШ-Ч	- - - - - 0,12	- - - - - 15,12	- - - - - 6,41	- - - - - 97
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)														7	79510			
1	:	2	:	3				:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	
14. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ					1000шт		0,25		31,5		187		5891	
14. 6		10413	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ					1000шт		0,13		16,38		235		3849	
14. 7		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50					М3		0,23		28,98		44,3		1284	
14. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					Руб.								36	
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)					Руб.								(6)	
14. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					Руб.								(708)	
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)					Руб.								(6)	
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)					Руб.								(702)	
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
15	E10-16-1			-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2							0,504							
				ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ														
				ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2														
15. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					ЧЕЛ-Ч		164		82,66		0,9195		76	
15. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ					ЧЕЛ-Ч		10,42		5,25		0,9521		(5)	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ					МАШ-Ч		7,15		3,6		6,41		23	
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. 4		31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350					М2		118		59,47		0,61		36	
15. 5		35104	С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ					Т		0,0114		0,0057		667,11		4	
15. 6		38617	С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ					КГ		173		87,19		1,45		126	
15. 7		44038	С	БЛОКИ ОКОННЫЕ					М2		100		50,4		49,85		2512	
15. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					Руб.								18	
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)					Руб.								(3)	
15. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					Руб.								(91)	
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)					Руб.								(91)	
16	E10-23-1			-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И					100М2		0,64							
				ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2														
16. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					ЧЕЛ-Ч		89,9		57,54		0,9385		54	
16. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ					ЧЕЛ-Ч		13,93		8,92		1,01		(9)	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ					МАШ-Ч		10,74		6,87		6,41		44	
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														

16. 4	31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	56,96	0,61	35
16. 5	36061	С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм ТОЛЩИНОЙ 44 мм И БОЛЕЕ, СОРТА: III	М3	0,08	0,0512	123,6	6
16. 6	44032	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	64	35,51	2273
16. 7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				35

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				8				79510						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
16.	8	6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(5)
		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(106)
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(106)
17	E10-25-1			-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2				0,128						
				БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И										
				ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2										
17.	1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		138		17,66		0,9058		16
17.	2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		14,54		1,86		1,07		(2)
				- - - - -		-		-		-		-		-
17.	3	761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		11,28		1,44		6,41		9
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
				- - - - -		-		-		-		-		-
17.	4	31929	С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		М2		114		14,59		0,61		9
17.	5	38617	С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		167		21,38		1,45		31
17.	6	44035	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ		М2		100		12,8		87,37		1118
17.	7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								6
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,91)
17.	8	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(26)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(26)
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ														
=====														
18	E11-15-3			-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		14,4						
18.	1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,9		387,36		0,8184		317
18.	2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,82		26,21		0,8013		(21)
				- - - - -		-		-		-		-		-
18.	3	112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,13		1,87		4,23		8
18.	4	697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		0,2		2,88		5,62		16
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т										
18.	5	761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		0,38		5,47		6,41		35
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
18.	6	1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,27		3,89		5,07		20
				- - - - -		-		-		-		-		-
18.	7	11000	М	ПЕСОК		М3		3,06		44,06		9,9		436
18.	8	12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		2,04		29,38		49,9		1466

18. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	13
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	(2)
18.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	(513)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(2)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(511)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					9					79510				
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
19		E11-34-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК		100М2		1,6						
19. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ч		31,7		50,72		0,9661		49
19. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ч		1,41		2,26		0,8865		(2)
19. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-ч		0,1		0,16		4,23		0,68
19. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-ч		0,15		0,24		5,62		1
19. 5		761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т										
19. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-ч		0,29		0,464		6,41		3
19. 6		1521	С	ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
19. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,21		0,336		5,07		2
19. 7		30390	С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8х50 ММ		Т		0,0138		0,0221		527,25		12
19. 8		36290	С	ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ		М2		104		166,4		19,12		3182
19. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								27
19.10		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(4)
19.10		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(390)
19.10		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(390)
20		E11-36-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		100М2		2,4						
20. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ч		38,2		91,68		0,8508		78
20. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ч		0,9		2,16		0,9259		(2)
20. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-ч		0,07		0,168		4,23		0,71
20. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-ч		0,1		0,24		5,62		1
20. 5		761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т										
20. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-ч		0,19		0,456		6,41		3
20. 6		1521	С	ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т										
20. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,13		0,312		5,07		2
20. 7		32036	С	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		244,8		3,71		908
20. 8		32121	С	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		120		1,61		193
20. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,38
20.10		6		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,05)
20.10		18		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(116)
20.10		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)

РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

=====								
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100M2	5,04				
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104	524,16	1,01	527	

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			10			79510								
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
21. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,35		1,76		1,13		(2)
21. 3		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,08		0,4032		5,62		2
21. 4		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,05		0,252		6,41		2
21. 5		1521 С		ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,06		0,3024		5,07		2
21. 6		12106 М		РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		1		5,04		49,9		251
21. 7		44099 С		ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУВОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/		Т		0,04		0,2016		2976,46		600
21. 8		44353 С		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ		М2		100		504		9,14		4607
21. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								4
21.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(0,63)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(581)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(22)
22		Е15-60-6		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		100М2		14,4						
22. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		67,2		967,68		1,06		1028
22. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,25		61,2		1,18		(72)
22. 3		1609 С		РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч		М-ЧАС		4,1		59,04		1,7		100
22. 4		712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ		Руб.								7
22. 5		12121 М		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		М3		0,11		1,58		44,3		70
22. 6		12147 М		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		1,71		24,62		51,9		1278
22. 7		33205 С		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ		М2		5,28		76,03		3,47		264
22. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								4
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,66)
22. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(142)
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(26)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)
23		Е15-68-1		-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК		100М2		0,324						

БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И ВАЛОК										
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82	26,57	0,9786	26			
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,79	1,88	1,07	(2)			
		- - - - - - - - - - - -		-	-	-	-			
23. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-Ч	0,12	0,0389	5,62	0,22			

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8
23. 4		761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,08		0,0259		6,41		0,17
23. 5		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,1		0,0324		5,07		0,16
23. 6		1609	С	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ/Ч		М-ЧАС		5,23		1,69		1,7		3
23. 7		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,5		0,162		44,3		7
23. 8		12147	М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		МЗ		3		0,972		51,9		50
23. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(5)
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(5)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.								84323
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД														448483
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								532685

МОДЕЛЬ 1														
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ														
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362 X 1,06)						Руб.								27994
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР						Руб.								
(532685+27944) X 0,12														67275
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								627904

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ						Руб.								84323
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД														448483
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								532685

МОДЕЛЬ 2														
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ														
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362 X 1,06)						Руб.								27994
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ														
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362 X 0,5)						Руб.								13181
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								573860

СОСТАВИЛ _____														
ПРОВЕРИЛ _____														

3.7.3. Локальная смета, составленная ресурсно-компенсационным методом (модели 3, 4)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5 АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА в текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-компенсационным методом

:ШИФР НОМЕРА:		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:ЕДИНИЦА:	КОЛИЧЕСТВО	:СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	:НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ												
NN	:НОРМАТИВОВ :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ	:ИЗМЕРЕ-		:В БАЗИСНОМ УРОВНЕ, :													
ПП	:И КОДЫ РЕ-	И ЕГО МАССА	: НИЯ		: Руб.	:												
	: СУРСОВ :		:	: НА ЕД.	:ПО ПРОЕКТ-													
	:		:	: :ИЗМЕРЕНИЯ:	НЫМ ДАННЫМ:	НА ЕД.ИЗМ.:ОБЩАЯ												
	:		:	:	:	:НОРМА ПО ВИДУ:СУММА												
	:		:	:	:	:РАБОТ В % ОТ :												
	:		:	:	:	: ЗАРПЛАТЫ :												
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																		
=====																		
1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД	1000М2	2,8														
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,98	2,04	(2)	8,81	1,62									
1. 2	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВТ [Л.С]	МАШ-Ч	0,35	0,98	5,74	6											
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		4,32														

[illegible]

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				2				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
2. 5	12723	М		ШЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МЗ				0,03		0,1296		11,3		1				
				М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ														
2. 6	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(0,91)				
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,91)				
3	Е1-132-1			-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000МЗ				0,36										
				ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА														
				МАССОЙ 2,2 Т														
3. 1	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,5		4,86		1,65		(8)		0,81		6,48
3. 2	258	С		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:		МАШ-Ч		11,5		4,14		5,74		24				
				79 [108] КВТ [Л.С]														
3. 3	619	С		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч		2		0,72		3,07		2				
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
4	Е6-1-1			-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100МЗ		1,44										
4. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		135		194,4		0,8076		157		1,05		164,85
4. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		12,18		17,54		0,6842		(12)		1,05		12,60
4. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		2,67		3,84		5,62		22				
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
4. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		3,39		4,88		6,41		31				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
4. 5	6324	М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		102		146,88		46,4		6815				
4. 6	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								167				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(25)				
4. 7	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(610)				
	18			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(25)				
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(585)				
5	Е6-18-1			-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК		100МЗ		0,63										
5. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1100		693		0,8874		615		1,05		645,75
5. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		57,01		35,92		0,6961		(25)		1,05		26,25
5. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		15,63		9,85		5,62		55				
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
5. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		12,9		8,13		6,41		52				

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3т

- - - - -

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				3				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
5. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	101,5	:	63,95	:	46,4	:	2967	:		:	
5. 6	:	35326	:	С ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,17	:	0,1071	:	666	:	71	:		:	
5. 7	:	36025	:	С БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	:	М3	:	6,41	:	4,04	:	139,2	:	562	:		:	
5. 8	:	36061	:	С ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	:	М3	:	1,85	:	1,17	:	123,6	:	144	:		:	
5. 9	:	51619	:	С ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	114,3	:	72,01	:	8,98	:	647	:		:	
5.10	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	271	:		:	
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(41)	:		:	
5.11	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(435)	:		:	
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(180)	:		:	
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(254)	:		:	
6	:	Е6-10-1	:	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	:	100М2	:	14,4	:		:		:		:		:	
6. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	20,2	:	290,88	:	0,8526	:	248	:	1,05	:	260,40
6. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	2,59	:	37,3	:	0,6971	:	(26)	:	1,05	:	27,30
6. 3	:	697	:	С КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	0,57	:	8,21	:	5,62	:	46	:		:	
6. 4	:	761	:	С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	0,72	:	10,37	:	6,41	:	66	:		:	
6. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	10,2	:	146,88	:	46,4	:	6815	:		:	
6. 6	:	6237	:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	163	:		:	
	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
6. 7	:	6	:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(609)	:		:	
	:	18	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
	:	19	:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(585)	:		:	
7	:	Е6-13-3	:	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	:	100М3	:	1,15	:		:		:		:		:	
7. 1	:	1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	899	:	1035,65	:	0,8903	:	922	:	1,05	:	968,10
7. 2	:	3	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	66,51	:	76,62	:	0,7048	:	(54)	:	1,05	:	56,70
7. 3	:	697	:	С КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	18,24	:	21,01	:	5,62	:	118	:		:	
7. 4	:	761	:	С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	15,04	:	17,33	:	6,41	:	111	:		:	
7. 5	:	6324	:	М БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	101,5	:	116,93	:	46,4	:	5425	:		:	

7. 6	30322	С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,1382	1104,17	153
7. 7	35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,1	0,1152	666	77
7. 8	36025	С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,2189	139,2	30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				4				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
7. 9		36061	С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И ВОЛЕЕ, СОРТА: III		МЗ		2,2		2,53		123,6		313				
7.10		51619	С	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		103		118,66		8,98		1066				
7.11		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								127				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(19)				
7.12		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(590)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(124)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(465)				
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/В КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
8		Е7-1-1		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М		100шт		0,3										
8. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		65,2		19,56		0,8691		17		1,32		22,44
8. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		24,99		7,5		1,33		(10)		1,32		13,20
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
8. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		18,6		5,58		6,41		36				
8. 4		712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ		Руб.								6				
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
8. 5		9129	С	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3 М3 ДО 0,3 М3				100		30		118,08		3542				
8. 6		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(369)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(369)				
9		Е7-3-1		-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т		100шт		0,1										
9. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		364		36,4		0,9615		35		1,32		14,52
9. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		127,67		12,77		1,25		(16)		1,32		5,28
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
9. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		60,3		6,03		6,41		39				
9. 4		712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ		Руб.								21				
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
9. 5		6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		1,73		0,173		46,4		8				
9. 6		35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42		Т		0,08		0,008		666		5				
9. 7		42342	С	РИГЕЛИ		шт		100		10		167,42		1674				
9. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								2				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,24)				

9. 9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	руб.	(160)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	руб.	(159)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	руб.	(0,69)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				5	79510													
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
10		Е7-21-3		-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т		100ШТ		0,04										
10. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		292		11,68		0,9418		11		1,32		14,52
10. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		79,07		3,16		1,26		(4)		1,32		5,28
10. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		60,5		2,42		5,62		14				
10. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		5,04		0,2016		6,41		1				
10. 5		6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		0,52		0,0208		46,4		0,97				
10. 6		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		0,6		0,024		49,9		1				
10. 7		42180	С	МАРШИ Ж/Б		ШТ		100				209,28		837				
10. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,17				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,03)				
10. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(90)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(90)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,19)				
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА																		
=====																		
11		Е8-4-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2		14,4										
11. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		550,08		0,8435		464		1,12		519,68
11. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,76		10,94		0,6396		(7)		1,12		7,84
11. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,36		5,18		6,41		33				
11. 4		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		МЗ		3,1		44,64		49,9		2228				
11. 5		33138	С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ		Т		0,05		0,72		145,59		105				
11. 6		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								10				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)				
11. 7		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(241)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(43)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(197)				
12		Е8-6-1		-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		МЗ		126										

12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,54	572,04	0,8566	490	1,12	548,80
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	76,86	0,7156	(55)	1,12	61,60

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)										6	79510													
1	:	2	:	3						:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	
12.	3	697	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ							МАШ-Ч	0,17	21,42	5,62	120									
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т																				
12.	4	761	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ							МАШ-Ч	0,14	17,64	6,41	113									
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т																				
12.	5	10411	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ							1000ШТ	0,38	47,88	187	8954									
12.	6	12121	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50							МЗ	0,24	30,24	44,3	1340									
12.	7	6237		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ							Руб.				43									
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)							Руб.				(7)									
12.	8	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							Руб.				(714)									
		18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)							Руб.				(7)									
		19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)							Руб.				(707)									
13	Е8-7-3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2							100М2	0,72												
				КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М																				
13.	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							ЧЕЛ-Ч	143	102,96	0,8741	90					1,12	100,80			
13.	2	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							ЧЕЛ-Ч	6,35	4,57	0,6562	(3)					1,12	3,36			
13.	3	697	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ							МАШ-Ч	1,74	1,25	5,62	7									
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т																				
13.	4	761	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ							МАШ-Ч	1,45	1,04	6,41	7									
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т																				
13.	5	10411	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ							1000ШТ	5	3,6	187	673									
13.	6	12121	М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50							МЗ	2,3	1,66	44,3	73									
13.	7	33641	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И							Т	0,09	0,0648	258,33	17									
				ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ																				
13.	8	6237		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ							Руб.				8									
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)							Руб.				(1)									
13.	9	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							Руб.				(54)									
		18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)							Руб.				(3)									
		19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)							Руб.				(50)									
14	Е8-15-3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММЗ								126												
				ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ																				
14.	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							ЧЕЛ-Ч	5,53	696,78	0,9056	631					1,12	707,84			
14.	2	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							ЧЕЛ-Ч	0,52	65,52	0,6868	(45)					1,12	51,52			
14.	3	697	С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ							МАШ-Ч	0,14	17,64	5,62	99									

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				7				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
14. 5		10411	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		0,25		31,5		187		5891				
14. 6		10413	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ		1000ШТ		0,13		16,38		235		3849				
14. 7		12121	M	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М=50		M3		0,23		28,98		44,3		1284				
14. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								36				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(6)				
14. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(708)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(6)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(702)				
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
15		E10-16-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ		B100M2		0,504										
				ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ														
15. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		82,66		0,9195		76		1,12		85,12
15. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10,42		5,25		0,9521		(5)		1,12		5,60
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
15. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		7,15		3,6		6,41		23				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
15. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		118		59,47		0,61		36				
15. 5		35104	C	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ		T		0,0114		0,0057		667,11		4				
15. 6		38617	C	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		87,19		1,45		126				
15. 7		44038	C	БЛОКИ ОКОННЫЕ		M2		100		50,4		49,85		2512				
15. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								18				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(3)				
15. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(91)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(91)				
16		E10-23-1		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И		100M2		0,64										
				ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2														
16. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89,9		57,54		0,9385		54		1,12		60,48
16. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,93		8,92		1,01		(9)		1,12		10,08
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
16. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		10,74		6,87		6,41		44				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -				-		-		-		-		-		-
16. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		89		56,96		0,61		35				
16. 5		36061	C	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,		M3		0,08		0,0512		123,6		6				
				ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III		III												

16. 6	44032	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	64	35,51	2273
16. 7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				35

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			8			79510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 8	6	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(5)		
	18	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(106)		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(106)		
17	E10-25-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2 БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2		0,128					
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	138	17,66	0,9058	16	1,12	17,92
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,54	1,86	1,07	(2)	1,12	2,24
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
17. 3	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	11,28	1,44	6,41	9		
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
17. 4	31929 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	114	14,59	0,61	9		
17. 5	38617 С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	167	21,38	1,45	31		
17. 6	44035 С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	М2	100	12,8	87,37	1118		
17. 7	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				6		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,91)		
17. 8	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(26)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(26)		
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ =====									
18	E11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	14,4					
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,9	387,36	0,8184	317	1,2	380,40
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,82	26,21	0,8013	(21)	1,2	25,20
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
18. 3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т	МАШ-Ч	0,13	1,87	4,23	8		
18. 4	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	0,2	2,88	5,62	16		
18. 5	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	0,38	5,47	6,41	35		
18. 6	1521 С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	0,27	3,89	5,07	20		
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
18. 7	11000 М	ПЕСОК	М3	3,06	44,06	9,9	436		
18. 8	12106 М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	2,04	29,38	49,9	1466		
18. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				13		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(2)		
18.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(513)		

18	(В т.ч. транспортные расходы на привозные материалы) руб.	(2)
19	(В т.ч. транспортные расходы на местные материалы) руб.	(511)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				9				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
19		E11-34-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК		100М2		1,6										
19. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31,7		50,72		0,9661		49		1,2		58,80
19. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,41		2,26		0,8865		(2)		1,2		2,40
19. 3		112 С		АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,1		0,16		4,23		0,68				
19. 4		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0,24		5,62		1				
19. 5		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,29		0,464		6,41		3				
19. 6		1521 С		ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,21		0,336		5,07		2				
19. 7		30390 С		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ		Т		0,0138		0,0221		527,25		12				
19. 8		36290 С		ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ		М2		104		166,4		19,12		3182				
19. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								27				
19.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(390)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(390)				
20		E11-36-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		100М2		2,4										
20. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		91,68		0,8508		78		1,2		93,60
20. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,9		2,16		0,9259		(2)		1,2		2,40
20. 3		112 С		АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,07		0,168		4,23		0,71				
20. 4		697 С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,1		0,24		5,62		1				
20. 5		761 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,19		0,456		6,41		3				
20. 6		1521 С		ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,13		0,312		5,07		2				
20. 7		32036 С		ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		244,8		3,71		908				
20. 8		32121 С		МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		120		1,61		193				
20. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								0,38				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,05)				
20.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(116)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(116)				

РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

=====

21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	100M2	5,04						
21.	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104	524,16	1,01	527	0,9	474,30

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)			10			79510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,76	1,13	(2)	0,9	1,80
21. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,4032	5,62	2		
21. 4	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	0,05	0,252	6,41	2		
21. 5	1521 С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	0,06	0,3024	5,07	2		
21. 6	12106 М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	1	5,04	49,9	251		
21. 7	44099 С	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/	Т	0,04	0,2016	2976,46	600		
21. 8	44353 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	100	504	9,14	4607		
21. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				4		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,63)		
21.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(603)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(581)		
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(22)		
22	Е15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2		14,4				
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,2	967,68	1,06	1028	0,9	925,20
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,25	61,2	1,18	(72)	0,9	64,80
22. 3	1609 С	РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч	М-ЧАС	4,1	59,04	1,7	100		
22. 4	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.				7		
22. 5	12121 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,11	1,58	44,3	70		
22. 6	12147 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,71	24,62	51,9	1278		
22. 7	33205 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,28	76,03	3,47	264		
22. 8	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				4		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,66)		
22. 9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(142)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(26)		
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(116)		
23	Е15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2		0,324				
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82	26,57	0,9786	26	0,9	23,40

23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-	-	-	-	-	-	-	ЧЕЛ-Ч	5,79	-	1,88	-	1,07	(2)	-	0,9	-	1,80	-
23. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	-	-	-	-	-	-	-	МАШ-Ч	0,12	-	0,0389	-	5,62	0,22	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)										11	79510									
1	:	2	:	3			:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10

23. 4		761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т																
				КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ				МАШ-Ч	0,08		0,0259		6,41		0,17					
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т																
23. 5		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т				М-ЧАС	0,1		0,0324		5,07		0,16					
23. 6		1609	С	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ/Ч				М-ЧАС	5,23		1,69		1,7		3					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. 7		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50				МЗ	0,5		0,162		44,3		7					
23. 8		12147	М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5				МЗ	3		0,972		51,9		50					
23. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				Руб.							(5)					
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)				Руб.							(5)					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ								Руб.							84202				6735	
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД															448483					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ								Руб.							532685					

МОДЕЛЬ 3																				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ (6735 x 4,48)								Руб.						30173						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИРОВОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР (532685+30173)х0,12								Руб.						67543						
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ								Руб.						630401						

МОДЕЛЬ 4																				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6735 x 4,48)								Руб.						30173						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ (26362 X 0,5)								Руб.						13181						
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ								Руб.						576039						

СОСТАВИЛ _____																				
ПРОВЕРИЛ _____																				

3.8. Формирование ИСС СМР ресурсным методом

Принципы ресурсного метода

1. ИСС СМР ресурсным методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы.
2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые объемами СМР.
3. Формирование сметных затрат выполняется в один этап.
4. Формирование сметных затрат выполняется с использованием сметных норм пользователя (строительной организации), разработанных на момент счета.

3.8.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79410'А9Н1'МН2В5''40'1''''*	10 Е1-30-1'40.70*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	11 Е1-17-13'24.60.3*
	12 Е1-132-1'24.60.0,25*
	13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
	14 П2 =====#*
	15 Е6-1-1'24.60.0,1*
	16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*
	17 Е6-10-1'24.60*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
5 FT(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материалам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*	20 П2 =====#*
6 FT(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1.04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46#37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14#1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М33641=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=7028,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М36290=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,27'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#5356,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*	21 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*
7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*	22 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*
8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	23 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*
9 П2 =====#*	24 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
	25 П2 =====#*
	26 Е8-4-1'24.60*
	27 Е8-6-1' (60+24).0,5.3*
	28 Е8-7-3'3.24*
	29 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
	30 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	31 П2 =====#*
	32 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	33 Е10-23-1'40.2.0,8*
	34 Е10-25-1'8.2.0,8*
	35 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	36 П2 =====#*
	37 Е11-15-3'24.60*
	38 Е11-34-1'8.20*
	39 Е11-36-2'8.30*
	40 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
	41 П2 =====#*
	42 Е15-14-1' (24+60).2.3*
	43 Е15-60-6'24.60*
	44 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
	45 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
1 Э79420'А9Н1'МН6В5''40'1''''*	10 Е1-30-1'40.70*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	11 Е1-17-13'24.60.3*
	12 Е1-132-1'24.60.0,25*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	14 П2 =====#*
5 FT(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материалам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*	15 Е6-1-1'24.60.0,1*
6 FT(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1.04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46#37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14#1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М33641=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=7028,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М36290=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,27'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#5356,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*	16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*
7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*	17 Е6-10-1'24.60*
8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
9 П2 =====#*	19 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
	20 П2 =====#*
	21 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*
	22 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*
	23 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*
	24 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
	25 П2 =====#*
	26 Е8-4-1'24.60*
	27 Е8-6-1' (60+24).0,5.3*
	28 Е8-7-3'3.24*
	29 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
	30 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	31 П2 =====#*
	32 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	33 Е10-23-1'40.2.0,8*
	34 Е10-25-1'8.2.0,8*
	35 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	36 П2 =====#*
	37 Е11-15-3'24.60*
	38 Е11-34-1'8.20*
	39 Е11-36-2'8.30*
	40 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
	41 П2 =====#*
	42 Е15-14-1' (24+60).2.3*
	43 Е15-60-6'24.60*
	44 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
	45 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79430'А9Н1'МН2В5''40'1''''*	10 Н10=81*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	11 Е1-30-1'40.70*
	12 Е1-17-13'24.60.3*
	13 Е1-132-1'24.60.0,25*
	14 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
	15 П2 =====#*
	16 Н10=105*
	17 Е6-1-1'24.60.0,1*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	18 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	19 Е6-10-1'24.60*
5 FT(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материалам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*	20 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
6 FT(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1.04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46#37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14#1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М33641=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=7028,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М36290=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,27'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#5356,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*	21 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*	22 П2 =====#*
8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	23 Н10=132*
9 П2 =====#*	24 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*
	25 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*
	26 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*
	27 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
	28 П2 =====#*
	29 Н10=112*
	30 Е8-4-1'24.60*
	31 Е8-6-1' (60+24).0,5.3*
	32 Е8-7-3'3.24*
	33 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
	34 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	35 П2 =====#*
	36 Н10=112*
	37 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	38 Е10-23-1'40.2.0,8*
	39 Е10-25-1'8.2.0,8*
	40 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	41 П2 =====#*
	42 Н10=120*
	43 Е11-15-3'24.60*
	44 Е11-34-1'8.20*
	45 Е11-36-2'8.30*
	46 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
	47 П2 =====#*
	48 Н10=90*
	49 Е15-14-1' (24+60).2.3*
	50 Е15-60-6'24.60*

51 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
52 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	
=====	
1 Э79440'А9Н1'МН6В5''40'1''''*	10 Н10=81*
2 Ю''''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объемов работ''*	11 Е1-30-1'40.70*
	12 Е1-17-13'24.60.3*
	13 Е1-132-1'24.60.0,25*
	14 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
	15 П2 =====#*
	16 Н10=105*
	17 Е6-1-1'24.60.0,1*
3 (РС257РС258) (РС783РС761) (РС786РС761) (РС807РС761) (РС36032РС36025) (РС36053РС36061) (РМ6321РМ6324) (РМ6323РМ6324) (РМ12101РМ12106) (РМ12104РМ12106) (РМ12120РМ12121) (РМ12138РМ12121) (РМ12135РМ12106)*	18 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*
4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28#22,4*	19 Е6-10-1'24.60*
5 FT(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материалам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*	20 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3*
6 FT(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1.04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46#37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14#1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М33641=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=7028,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М36290=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,27'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#5356,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*	21 П2# РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*
7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*	22 П2 =====#*
8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*	23 Н10=132*
9 П2 =====#*	24 Е7-1-1 (РС9129=100)'30*
	25 Е7-3-1 (РС42342=100)'10*
	26 Е7-21-3 (РС42180=100)'4*
	27 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
	28 П2 =====#*
	29 Н10=112*
	30 Е8-4-1'24.60*
	31 Е8-6-1' (60+24).0,5.3*
	32 Е8-7-3'3.24*
	33 Е8-15-3' (60+24).0,5.3*
	34 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
	35 П2 =====#*
	36 Н10=112*
	37 Е10-16-1'28.1,5.1,2*
	38 Е10-23-1'40.2.0,8*
	39 Е10-25-1'8.2.0,8*
	40 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ*
	41 П2 =====#*
	42 Н10=120*
	43 Е11-15-3'24.60*
	44 Е11-34-1'8.20*
	45 Е11-36-2'8.30*
	46 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
	47 П2 =====#*
	48 Н10=90*
	49 Е15-14-1' (24+60).2.3*
	50 Е15-60-6'24.60*

51 Е15-68-1'1,8.3.3.2*
 52 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.*

3.8.2. Локальная смета, составленная ресурсным методом (модели 1, 2)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.3)
 79410

1

ФОРМА 4А

АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 79-1
 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

НА Общестроительные работы

Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
 СОСТАВЛЕН в ценах на 1.05.1998 г. ресурсным методом

:ШИФР НОМЕ-:			:	:	:	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, Руб.						
NN	:	РА НОРМА-:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:ЕДИНИЦА	:КОЛИЧЕСТВО	:						
ПП	:	ТИВОВ И :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ	:ИЗМЕРЕ-	: ЕДИНИЦ	:	В ТЕКУЩЕМ					
:	:	КОДЫ РЕ- :	И ЕГО МАССА	: НИЯ	:	:	УРОВНЕ					
:	:	СУРСОВ :		:	:	:						
:	:	:		:	:	:	НА ЕД. ИЗМ.: ОБЩАЯ					
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ												

1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6455,24		15,62	100895				
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	599		9,26	(5541)				

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				Руб.				100895				

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ												

1	112	С	-Автопогрузчики 5 т	маш-ч	2,2	59,22	130					
2	258	С	-Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 [108] кВт [л.с.]	маш-ч	38,38	77,71	2983					
3	619	С	-Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш-ч	0,72	38,61	28					
4	697	С	-Краны башенные при работе на других видах строительства: 5 т	маш-ч	89,45	55,6	4973					
5	761	С	-Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш-ч	110,09	43,58	4798					
6	1521	С	-Подъемники грузопассажи́рские 0,8 т	маш-ч	4,87	49,25	240					
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.3)					2	79410						
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
7	1609	С	-Растворонасос, 1 м3/ч	маш-ч	60,73	3,62	220					
8	2263	С	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш-ч	99,79	158,2	15787					
9	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.			390					
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				Руб.			29549					
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				Руб.			5541					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ												
1	6324	М	-Бетон тяжелый М-200 фракции 20-40 мм	м3	474,83	448,69	213050					
2	9129	С	-Блоки фундаментные из бетона марки 200 объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	30	444,6	13338					
3	10411	М	-Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт	82,98	971,04	80577					
4	10413	М	-Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000шт	16,38	846,52	13866					
5	11000	М	-Песок	м3	44,06	26,28	1158					
6	12106	М	-Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-200	м3	79,08	355,46	28110					
7	12121	М	-Раствор цементно-известковый М-50	м3	62,62	484,38	30333					

8	12147	М	-Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	25,6	716,35	18336
9	12723	М	-Щебень из естественного камня для строительных работ М-400 фракции 40-70 мм	м3	0,1296	44,34	6
10	30322	С	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,1382	23419,2	3237
11	30390	С	-Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х50 мм	т	0,0221	5255,04	116
12	31929	С	-Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	131,02	10,45	1369
13	32036	С	-Линолеум без подосновы	м2	244,8	34,27	8389
14	32121	С	-Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	120	17,14	2057
15	33138	С	-Стекло жидкое калийное	т	0,72	2494,89	1796
16	33205	С	-Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	76,03	59,46	4521
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.3)					3	79410	

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
17	33641	С		-Прокат для армирования ж/б конструкций круглого и периодического профиля, класс А-1 д=10 мм	т			0,0648		5778,94		374
18	35104	С		-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т			0,0057		20837,38		120
19	35326	С		-Электроды д=6 мм Э42	т			0,2303		7028,88		1619
20	36025	С		-Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3			4,26		456,96		1945
21	36061	С		-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта III	м3			3,75		494,66		1856
22	36290	С		-Паркетные доски	м2			166,4		97,33		16196
23	38617	С		-Пакля пропитанная	кг			108,57		4,8		521
24	42180	С		-Марши ж/б	шт			4		1059,28		4237
25	42342	С		-Ригели	шт			10		3392,93		33929
26	44032	С		-Блоки дверные	м2			64		162,22		10382

27 44035 С	-Блоки дверные балконные	м2	12,8	211,34	2705							
28 44038 С	-Блоки оконные	м2	50,4	180,4	9092							
29 44099 С	-Дисперсия, поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/	т	0,2016	50996,74	10281							
30 44353 С	-Плитки керамические фасадные неглазурованные	м2	504	36,56	18426							
31 51619 С	-Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	190,67	15,91	3033							
32 6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.			9758							
	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.			(1475)							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Руб.		675178							
МОДЕЛЬ 1												
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (106436x1,06)			Руб.		112822							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТИТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ (675178+112822)x0,12			Руб.		94560							
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ			Руб.		882560							
Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.3)			3		79410							
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
МОДЕЛЬ 2												
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (106436x1,06)			Руб.		11288							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ (106436x0,5)			Руб.		5321							
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ			Руб.		84121							
СОСТАВИЛ _____												
ПРОВЕРИЛ _____												

3.8.3. Локальная смета, составленная ресурсным методом (модели 3, 4)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)

1

79510

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5 АВС-4

ОБЪЕКТ НОМЕР 59

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсным методом

:ШИФР НОМЕРА:		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		:ЕДИНИЦА:	КОЛИЧЕСТВО		:СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	:НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
NN	:НОРМАТИВОВ :	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ		:ИЗМЕРЕ-:			:	:										
ПП	:И КОДЫ РЕ-	И ЕГО МАССА		: НИЯ			: Руб.	:										
:	: СУРСОВ :			:	: НА ЕД.	:ПО ПРОЕКТ-	:	:										
:	:			:	: :ИЗМЕРЕНИЯ:	НЫМ ДАННЫМ:	НА ЕД.ИЗМ.:	ОБЩАЯ	:НОРМА ПО ВИДУ:СУММА									
:	:			:	:	:	:	:	:РАБОТ В % ОТ :									
:	:			:	:	:	:	:	: ЗАРПЛАТЫ :									
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																		
=====																		
1	E1-30-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД		1000М2	2,8													
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,35	0,98	15,31	(15)	0,81	12,15								
1. 2	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВТ [Л.С]		МАШ-Ч	0,35	0,98	17,71	76										
2	E1-17-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		1000М3	4,32													
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,6	45,79	15,64	716	0,81	579,96								
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	30,8	133,06	15,63	(2079)	0,81	1683,99								
2. 3	258 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч 79 [108] КВТ [Л.С]		МАШ-Ч	7,7	33,26	77,71	2585										
2. 4	2263 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3		МАШ-Ч	23,1	99,79	158,2	15787										

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				2				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
2. 5	12723	М		ШЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МЗ				0,03		0,1296		44,43		6				
				М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ														
2. 6	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(0,6)				
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,6)				
3	E1-132-1			-УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000МЗ				0,36										
				ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА														
				МАССОЙ 2,2 Т														
3. 1	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,5		4,86		15,64		(76)		0,81		61,56
3. 2	258	С		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА:		МАШ-Ч		11,5		4,14		77,71		322		-	-	-
				79 [108] КВТ [Л.С]														
3. 3	619	С		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т		МАШ-Ч		2		0,72		38,61		28				
РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
4	E6-1-1			-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100МЗ		1,44										
4. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		135		194,4		15,62		157		1,05		164,85
4. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		12,18		17,54		7,75		(136)		1,05		142,80
				-		-		-		-		-		-		-		-
4. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		2,67		3,84		55,6		214		-	-	-
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
4. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		3,39		4,88		43,58		213		-	-	-
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				-		-		-		-		-		-		-		-
4. 5	6324	М		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		МЗ		102		146,88		448,69		65904		-	-	-
4. 6	6237			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								1986		-	-	-
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(25)		-	-	-
4. 7	6			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(6947)		-	-	-
	18			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(25)		-	-	-
	19			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(6922)		-	-	-
5	E6-18-1			-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК		100МЗ		0,63										
5. 1	1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1100		693		15,62		10828		1,05		11369,4
5. 2	3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		57,01		35,92		7,82		(281)		1,05		295,05
				-		-		-		-		-		-		-		-
5. 3	697	С		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		15,63		9,85		55,6		547		-	-	-
				СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т														
5. 4	761	С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		12,9		8,13		43,58		354		-	-	-

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3т

- - - - -

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				3				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
5. 5	:	6324	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	M3	:	101,5	:	63,95	:	448,69	:	28691	:		:	
5. 6	:	35326	C	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	T	:	0,17	:	0,1071	:	7028,88	:	753	:		:	
5. 7	:	36025	C	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	:	M3	:	6,41	:	4,04	:	456,96	:	1845	:		:	
5. 8	:	36061	C	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА: III	:	M3	:	1,85	:	1,17	:	494,66	:	577	:		:	
5. 9	:	51619	C	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	M2	:	114,3	:	72,01	:	15,91	:	1146	:		:	
5.10	:	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	3222	:		:	
	:			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(41)	:		:	
5.11	:	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(3509)	:		:	
	:	18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(495)	:		:	
	:	19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(3014)	:		:	
6	:	E6-10-1		-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	:	100M2	:	14,4	:		:		:		:		:	
6. 1	:	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	20,2	:	290,88	:	15,63	:	4545	:	1,05	:	4772,25
6. 2	:	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	2,59	:	37,3	:	7,78	:	(290)	:	1,05	:	304,50
6. 3	:	697	C	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	0,57	:	8,21	:	55,26	:	456	:		:	
6. 4	:	761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	0,72	:	10,37	:	43,58	:	452	:		:	
6. 5	:	6324	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	M3	:	10,2	:	146,88	:	448,69	:	65904	:		:	
6. 6	:	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	1938	:		:	
	:			(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
6. 7	:	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(6947)	:		:	
	:	18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(24)	:		:	
	:	19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(6922)	:		:	
7	:	E6-13-3		-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОВЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	:	100M3	:	1,15	:		:		:		:		:	
7. 1	:	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	899	:	1035,65	:	15,63	:	16182	:	1,05	:	16991,10
7. 2	:	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	66,51	:	76,62	:	7,82	:	(599)	:	1,05	:	628,95
7. 3	:	697	C	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	:	МАШ-Ч	:	18,24	:	21,01	:	55,6	:	1168	:		:	
7. 4	:	761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	15,04	:	17,33	:	43,58	:	755	:		:	
7. 5	:	6324	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	M3	:	101,5	:	116,93	:	448,69	:	52464	:		:	

7. 6	30322	С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,1382	23419,2	3237
7. 7	35326	С	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	Т	0,1	0,1152	7028,88	810
7. 8	36025	С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,2189	456,96	100

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)						4	79510											
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
7. 9	:	36061	:	С	:	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:III	:	М3	:	2,2	:	2,53	:	494,66	:	1254	:	
7.10	:	51619	:	С	:	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	:	М2	:	103	:	118,66	:	15,91	:	1888	:	
7.11	:	6237	:		:	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	:	Руб.	:		:		:		:	1512	:	
	:		:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(19)	:	
7.12	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(6296)	:	
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(785)	:	
	:	19	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(5511)	:	
РАЗДЕЛ 3. СВОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
8	:	Е7-1-1	:		:	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М	:	100шт	:	0,3	:		:		:		:	
8. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	65,2	:	19,56	:	15,64	:	306	:	1,32
8. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	24,99	:	7,5	:	15,07	:	(113)	:	1,32
	:		:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
8. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	18,6	:	5,58	:	43,58	:	243	:	
8. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	70	:	
	:		:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
8. 5	:	9129	:	С	:	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3 М3 ДО 0,3 М3	:		:	100	:	30	:	444,6	:	13338	:	
8. 6	:	6	:		:	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	:	Руб.	:		:		:		:	(1401)	:	
	:	18	:		:	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	:	Руб.	:		:		:		:	(1401)	:	
9	:	Е7-3-1	:		:	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	:	100шт	:	0,1	:		:		:		:	
9. 1	:	1	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	:	ЧЕЛ-Ч	:	364	:	36,4	:	15,63	:	569	:	1,32
9. 2	:	3	:		:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	:	ЧЕЛ-Ч	:	127,67	:	12,77	:	14,57	:	(186)	:	1,32
	:		:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
9. 3	:	761	:	С	:	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	:	МАШ-Ч	:	60,3	:	6,03	:	43,58	:	263	:	
9. 4	:	712	:		:	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	:	Руб.	:		:		:		:	246	:	
	:		:		:	- - - - -	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-	:	-
9. 5	:	6324	:	М	:	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ	:	М3	:	1,73	:	0,173	:	448,69	:	78	:	
9. 6	:	35326	:	С	:	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42	:	Т	:	0,08	:	0,008	:	7028,88	:	56	:	
9. 7	:	42342	:	С	:	РИГЕЛИ	:	шт	:	100	:	10	:	3392,93	:	33929	:	

9. 8	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	19
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	(0,24)
9. 9	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	(3578)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(3570)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(8)

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)					5	79510												
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
10		Е7-21-3		-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т		100шт		0,04										
10. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		292		11,68		15,67		183		1,32		241,56
10. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		79,07		3,16		12,96		(41)		1,32		54,12
10. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		60,5		2,42		55,6		135				
10. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		5,04		0,2016		43,58		9				
10. 5		6324	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ		М3		0,52		0,0208		448,69		9				
10. 6		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		0,6		0,024		335,46		9				
10. 7		42180	С	МАРШИ Ж/Б		ШТ		100		4		1059,28		4237				
10. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								2				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(0,03)				
10. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(447)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(445)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(2)				
РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА																		
=====																		
11		Е8-4-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2		14,4										
11. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		550,08		15,63		8595		1,12		9626,40
11. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,76		10,94		7,4		(81)		1,12		90,72
11. 3		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,36		5,18		43,58		226				
11. 4		12106	М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200		М3		3,1		44,64		335,46		15868				
11. 5		33138	С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ		Т		0,05		0,72		2494,89		1796				
11. 6		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								121				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)				
11. 7		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(1857)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(190)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(1667)				
12		Е8-6-1		-КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3			126										

12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,54	572,04	15,62	8938	1,12	10010,56
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,61	76,86	7,94	(610)	1,12	683,20

Программный комплекс АВС-4РС (редакция 3.0)				6				79510										
1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
12. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,17		21,42		55,6		1191				
12. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,14		17,64		43,58		769				
12. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		0,38		47,88		971,04		46493				
12. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,24		30,24		484,38		14648				
12. 7		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								513				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(7)				
12. 8		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(6430)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(7)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(6422)				
13		Е8-7-3		-КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		100М2		0,72										
13. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		143		102,96		15,63		1609		1,12		1802,08
13. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		6,35		4,57		7,87		(36)		1,12		40,32
13. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		1,74		1,25		55,6		70				
13. 4		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		1,45		1,04		43,58		45				
13. 5		10411	М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000ШТ		5		3,6		971,04		3496				
13. 6		12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		2,3		1,66		484,38		802				
13. 7		33641	С	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ		Т		0,09		0,0648		5778,94		374				
13. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		Руб.								98				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								(1)				
13. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(492)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(41)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(451)				
14		Е8-15-3		-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММЗ ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ				126										
14. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,53		696,78		15,62		10887		1,12		12193,44
14. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,52		65,52		7,81		(512)		1,12		573,44
14. 3		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ		МАШ-Ч		0,14		17,64		55,6		981				

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
14. 5		10411	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ		1000	ШТ	0,25		31,5		971,04		30588				
14. 6		10413	M	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ		1000	ШТ	0,13		16,38		846,52		13866				
14. 7		12121	M	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		M3		0,23		28,98		484,38		14037				
14. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			Руб.							427				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)			Руб.							(6)				
14. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			Руб.							(6150)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)			Руб.							(6)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)			Руб.							(6144)				
РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ																		
=====																		
15		E10-16-1		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2				0,504										
				ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ														
				ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2														
15. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		164		82,66		15,62		1291		1,12		1445,92
15. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10,42		5,25		10,66		(56)		1,12		62,72
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
15. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		7,15		3,6		43,58		157				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
15. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		118		59,47		10,45		621				
15. 5		35104	C	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ		T		0,0114		0,0057		20837,11		120				
15. 6		38617	C	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		173		87,19		4,8		419				
15. 7		44038	C	БЛОКИ ОКОННЫЕ		M2		100		50,4		180,4		9092				
15. 8		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			Руб.							216				
				(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)			Руб.							(3)				
15. 9		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			Руб.							(1079)				
		18		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)			Руб.							(1079)				
16		E10-23-1		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И		100M2		0,64										
				ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2														
16. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		89,9		57,54		15,63		899		1,12		1006,88
16. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,93		8,92		(12)		(107)		1,12		119,84
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
16. 3		761	C	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ		МАШ-Ч		10,74		6,87		43,58		300				
				ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т														
				- - - - -		-		-		-		-		-		-		-
16. 4		31929	C	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		M2		89		56,96		10,45		595				

16. 5	36061	С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:	М3 III	0,08	0,0512	494,66	25
16. 6	44032	С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	64	162,22	10382
16. 7	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 8	6	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(5)		
	18	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(1161)		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(1161)		
17	Е10-25-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2		0,128					
		БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И							
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2							
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	138	17,66	15,63	276	1,12	309,12
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,54	1,86	12,36	(23)	1,12	25,76
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
17. 3	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-Ч	11,28	1,44	43,58	63		
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т							
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
17. 4	31929 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	114	14,59	10,45	152		
17. 5	38617 С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	167	21,38	4,8	103		
17. 6	44035 С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	М2	100	12,8	211,34	2705		
17. 7	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				72		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(0,91)		
17. 8	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.				(312)		
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.				(312)		
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
=====									
18	Е11-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	14,4					
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,9	387,36	15,62	6052	1,2	7262,40
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,82	26,21	8,43	(221)	1,2	265,20
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
18. 3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т	МАШ-Ч	0,13	1,87	59,22	111		
18. 4	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-Ч	0,2	2,88	55,6	160		
		СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т							
18. 5	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-Ч	0,38	5,47	43,58	238		
		ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т							
18. 6	1521 С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	0,27	3,89	49,25	191		
		- - - - -	-	-	-	-	-	-	-
18. 7	11000 М	ПЕСОК	М3	3,06	44,06	26,28	1158		
18. 8	12106 М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	2,04	29,38	355,46	10442		
18. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.				158		
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.				(2)		

18.10	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	(1220)
	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(2)
	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	(1219)

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
19		E11-34-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК		100М2		1,6										
19. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31,7		50,72		15,62		792		1,2		950,40
19. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,41		2,26		8,42		(19)		1,2		22,80
19. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,1		0,16		59,22		9				
19. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0,24		55,6		13				
19. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,29		0,464		43,58		20				
19. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,21		0,336		49,25		17				
19. 7		30390	С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ		Т		0,0138		0,0221		5255,04		116				
19. 8		36290	С	ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ		М2		104		166,4		97,33		16196				
19. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								320				
19.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(1717)				
		18				Руб.								(1717)				
20		E11-36-2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА		100М2		2,4										
20. 1		1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,2		91,68		15,63		1433		1,2		1719,60
20. 2		3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,9		2,16		8,33		(18)		1,2		21,60
20. 3		112	С	АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т		МАШ-Ч		0,07		0,168		59,22		10				
20. 4		697	С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т		МАШ-Ч		0,1		0,24		55,6		13				
20. 5		761	С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т		МАШ-Ч		0,19		0,456		43,58		20				
20. 6		1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т		М-ЧАС		0,13		0,312		49,25		15				
20. 7		32036	С	ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ		М2		102		244,8		34,27		8389				
20. 8		32121	С	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2		КГ		50		120		17,14		2057				
20. 9		6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)		Руб.								5				
20.10		6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(0,05)				
		18				Руб.								(1097)				
						Руб.								(1097)				

РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

=====										
21	E15-14-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ			100М2	5,04				
21.	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	104	524,16	15,63	8190	0,9 7371,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,76	8,5	(15)	0,9	13,50
21. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,4032	55,6	22	-	-
21. 4	761 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т	МАШ-Ч	0,05	0,252	43,58	11	-	-
21. 5	1521 С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т	М-ЧАС	0,06	0,3024	49,25	15	-	-
21. 6	12106 М	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200	М3	1	5,04	355,46	1792	-	-
21. 7	44099 С	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/	Т	0,04	0,2016	50996,74	10281	-	-
21. 8	44353 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	100	504	36,56	18426	-	-
21. 9	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	-	-	-	51	-	-
21.10	6	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	-	-	-	(0,63)	-	-
18	18	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	-	-	-	(3204)	-	-
19	19	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	-	-	-	(3016)	-	-
22	Е15-60-6	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	-	-	-	(188)	-	-
22	Е15-60-6	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	14,4	-	-	-	-	-
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,2	967,68	15,63	15120	0,9	13608,0
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,25	61,2	0,4739	(29)	0,9	26,10
22. 3	1609 С	РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч	М-ЧАС	4,1	59,04	3,62	214	-	-
22. 4	712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Руб.	-	-	-	78	-	-
22. 5	12121 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,11	1,58	484,38	767	-	-
22. 6	12147 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,71	24,62	716,35	17639	-	-
22. 7	33205 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ	М2	5,28	76,03	59,46	4521	-	-
22. 8	6237	ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	Руб.	-	-	-	49	-	-
22. 9	6	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Руб.	-	-	-	(0,66)	-	-
18	18	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Руб.	-	-	-	(2409)	-	-
19	19	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	Руб.	-	-	-	(476)	-	-
23	Е15-68-1	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	-	-	-	(1934)	-	-
23	Е15-68-1	(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	Руб.	-	-	-	-	-	-
23	Е15-68-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,324	-	-	-	-	-

23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82	26,57	15,62	415	0,9	373,50
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,79	1,88	1,07	(2)	0,9	1,80
23. 3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-Ч	0,12	0,0389	55,6	2	-	-

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
23.	4	761	С	СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3т		МАШ-Ч		0,08		0,0259		43,58		1				
23.	5	1521	С	ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8т		М-ЧАС		0,1		0,0324		49,25		2				
23.	6	1609	С	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ/Ч		М-ЧАС		5,23		1,69		3,62		6				
23.	7	12121	М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		МЗ		0,5		0,162		484,38		78				
23.	8	12147	М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		МЗ		3		0,972		716,35		696				
23.	9	6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Руб.								(81)				
		19		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)		Руб.								(81)				
ИТОГО						Руб.								677625			111502	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						Руб.								677625				
МОДЕЛЬ 3																		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ																		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ						Руб.								111502				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ						Руб.												
(106408)×0,5														53204				
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								842331				
МОДЕЛЬ 4																		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ																		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ						Руб.								111502				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ						Руб.												
(677625+111502)×0,12														94695				
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ						Руб.								883822				
СОСТАВИЛ																		
ПРОВЕРИЛ																		

4. Оценка результатов счета в составе методов и системе методов

Оценка результатов счета в составе методов и системе методов выполнена сопоставительным методом и выражена в процентах.

Для оценки результатов счета в составе методов, результаты формирования ИСС СМР по модели 1 приняты за базу сопоставления.

Данные таблицы 4.1 свидетельствуют о том, что суммы ИСС СМР сформированные по моделям 1, 3 и 2,4 в составе методов практически одинаковы, а разница результатов в индексно-компенсационных методах (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) по группам моделей, 1, 3 и 2,4 составляет от -7,9 до -8,6 процентов, а в ресурсном методе - -4,68 процента.

Для оценки результатов счета, в составе системы методов, рекомендуемых Госстроем РФ, результат, сформированный ресурсным методом по модели 4 принят за базу сопоставления.

Данные таблицы 4.2 свидетельствуют о том, рекомендованные методы обеспечивают различные результаты, причем, если Б-К и Р-К методы обеспечивают одинаковые результаты, то в целом индексно-компенсационные методы (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К), в силу их специфики, обеспечивают результаты счета значительно ниже результата, сформированного ресурсным методом.

Таким образом, можно сделать вывод, что ИСС СМР сформированная только ресурсным методом по сумме обеспечивает подрядчику возврат фактических затрат и прибыль в объеме сметной нормы в процессе строительного производства.

Таблица 4.1

Оценка моделей формирования инвесторской сметной стоимости СМР в составе методов, рекомендованных Госстроем РФ.

Вариант сочетания	ИСС СМР, р.	Разница	
		в р.	в %
1	2	3	4
Базисно-индексный метод (Б-И)			
1 (база)	800196	0	0
2	739874	-60322	-7,54
3	796985	-3211	-0,4
4	737007	-63189	-7,9
Базисно-компенсационный метод (Б-К)			
1 (база)	628040	0	0
2	573931	-54109	-8,62
3	629376	+1336	0,21
4	575124	-52916	-8,43
Ресурсно-индексный метод (Р-И)			
1 (база)	708956	0	0
2	655545	-53411	-7,53
3	707851	-1105	-0,16
4	654558	-54398	-7,67
Ресурсно-компенсационный метод (Р-К)			
1 (база)	627904	0	0
2	573860	-54044	-8,61
3	630401	+2497	0,4
4	576039	-51865	-8,26
Ресурсный метод (Р)			
1 (база)	882560	0	0
2	841218	-41342	-4,68
3	842331	-40229	-4,56
4	883822	+1262	0,14

Таблица 4.2

Оценка моделей формирования инвесторской сметной стоимости СМР в системе методов, рекомендованных Госстроем РФ.

Вариант сочетания	ИСС СМР, р.	Разница	
		в р.	в %
1	2	3	4
Базисно-индексный метод (Б-И)			
1	800196	-83626	-9,46
2	739874	-143948	-16,29
3	796985	-86837	-9,82
4	737007	-146815	-16,61
Базисно-компенсационный метод (Б-К)			
1	628040	-255732	-28,93
2	573931	-309891	-35,06
3	629376	-254446	-28,79
4	575124	-308698	-34,93
Ресурсно-индексный метод (Р-И)			
1	708956	-174866	-19,78
2	655545	-228277	-25,83
3	707851	-175971	-19,91
4	654558	-229264	-25,94
Ресурсно-компенсационный метод (Р-К)			
1	627904	-225918	-28,95
2	573860	-309962	-35,07
3	630401	-253421	-28,67
4	576039	307783	-34,82
Ресурсный метод (Р)			
1	882560	-1262	-0,14
2	841218	-42604	-4,32
3	842331	-41491	-4,69
4 (база)	883822	0	0

ЛИТЕРАТУРА

1. Основные положения ценообразования и сметного нормирования. М.- 1994, 111 с.
2. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-1.99. М., 1999, 58 с.
3. Кузьминский А.Г., Щербаков А.И. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: Уч. пос..Новосибирск: НГАС, 1997, 292 с.
4. Кузьминский А.Г., Черенкова Н.С., Изатов В.А. Ресурсно-компенсационный метод формирования инвесторской сметной стоимости строительно-монтажных работ. Метод. указ. Новосибирск: НГАСУ, 1999, 48 с.
5. В.А. Изатов, А.Г. Кузьминский, В.М. Шершнев, А.И. Щербаков. Программный комплекс АВС по формированию локальных смет с применением персональных компьютеров. Новосибирск: НГАС, 1997, 111 с.

Составители:

Анатолий Григорьевич Кузьминский
Владимир Алиевич Изатов
Наталья Сергеевна Черенкова
Виктор Александрович Кемпель

Примеры
по формированию инвесторской сметной стоимости
строительно-монтажных работ методами,
рекомендованными Госстроем Российской Федерации

Редактор

Подписано к печати 2000. Формат 60 x 84 1/16 д.х.
Бумага типографская. Печать офсетная объем 7,5 п.л. Тираж 300 экз. Заказ №
ООО Научно-производственное предприятие «АВС-Н»,
кафедра ЭСиИ НГАСУ
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113
Отпечатано